

令和8年度

藍住町西クリーンステーション煙突耐震診断業務

設 計 図 書

徳島県板野郡藍住町

表 費 内 訳

[illegible]

第 1 号表

現 地 調 査 費

1式当り代価表

名 称	規 格	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
予備調査		事前打合せ・準備・計画	式	1.0			
材質調査（コア採取圧縮強度試験）							
鉄筋探査・炭出し		鉄筋探査機	箇所	3.0			
コンクリートコア採取		φ80～100 ガラ処分共	箇所	3.0			
圧縮強度試験		公的試験機関	箇所	3.0			
中性化深度測定		フェノールフタ レイン法	箇所	3.0			
採取箇所埋め戻し		無収縮モルタル ＋タッチアップ 塗装	箇所	3.0			
図面照合調査			式	1.0			
構造クラック調査		外観目視・打 診調査	式	1.0			
煙突傾斜測定調査			式	1.0			
ライニング調査			式	1.0			
調査管理費		写真撮影管理共	日	2.0			
現地調査報告書作成費			式	1.0			
	合 計						

第 2 号表

耐 震 診 断 費

1式当り代価表

名 称	規 格	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造図作成		軸図・伏図・ 部材リスト	式	1.0			
診断データ作成			式	1.0			
構造計算費		建防協指針 1次診断	式	1.0			
補強計画案作成		補強検討図面 概算工事費算出	式	1.0			
耐震診断報告書作成			式	1.0			
	合 計						