２　　工　　事　　設　　計　　書

藍住町第2浄水場更新整備工事実施設計書内訳・明細書一覧表

内訳書-上位		内訳書-下位		明細書	
番号	名称	番号	名称	番号	名称
【1期】					
1号	新第2着水井築造工事	28号	土工	1号	土工
				2号	構造物撤去工
				3号	舗装工
				4号	仮設工
		29号	構造物	5号	躯体築造工
				6号	付帯設備工
				7号	杭基礎工
		30号	機械設備	8号	ポンプ
				9号	管材
				10号	資材
				11号	労務
2号	新天日乾燥床築造工事	31号	土工	12号	土工
				13号	構造物撤去工
				14号	舗装工
		32号	構造物	15号	躯体築造工
				16号	付帯設備工
				17号	地盤改良工
		33号	機械設備	18号	管材
				19号	資材
				20号	労務
3号	仮設逆洗設備設置工事	34号	受水槽	21号	設備工
				22号	基礎工
		35号	機械設備	23号	ポンプ
				24号	管材
				25号	資材
				26号	労務
				27号	土工
4号	場内配管(1期)工事	36号	配管	28号	管材
				29号	資材
				30号	労務
				31号	土工
		37号	小配管	32号	ポンプ
				33号	管材
				34号	労務
				35号	土工
5号	電気設備(1期)工事	38号	電気設備	36号	機器
				37号	資材
				38号	労務
				39号	複合工
				40号	処分
6号	交通管理工	39号	交通管理工	41号	交通管理工
【2期】					
7号	旧第2着水井撤去工事	40号	土工	42号	土工
				43号	構造物撤去工
				44号	舗装工
				45号	仮設工
		41号	機械設備	46号	設備撤去工
8号	旧天日乾燥床撤去工事	42号	土工	47号	土工
				48号	構造物撤去工
				49号	舗装工
		43号	機械設備	50号	設備撤去工

内訳書-上位		内訳書-下位		明細書	
番号	名称	番号	名称	番号	名称
9号	新第2配水池築造工事	44号	土工	51号	土工
		45号	構造物	52号	受台工
				53号	底板工
				54号	側板工
				55号	天井工
				56号	内部補強工
				57号	付帯工
				58号	内部配管工
				59号	基礎版工
				60号	杭基礎工
10号	新第2配水ポンプ棟築造工事	46号	建築	61号	仮設工事
				62号	土工事
				63号	基礎工事
				64号	コンクリート工事
				65号	鉄筋工事
				66号	防水工事
				67号	タイル工事
				68号	屋根及びとい工事
				69号	金属工事
				70号	左官工事
				71号	建具工事
				72号	塗装工事
				73号	内外装工事
				74号	ユニット及びその他工事
				75号	外構工事
				76号	発電機室工事
		47号	機械設備	77号	空調設備
				78号	資材
				79号	保温工事
				80号	土工事
				81号	換気設備
		48号	電気設備	82号	動力設備
				83号	電灯設備
				84号	コンセント設備
				85号	自動火災報知設備
				86号	防災設備
11号	新第2配水ポンプ設備工事	49号	機械設備	87号	機器
				88号	ポンプ
				89号	管材
				90号	資材
				91号	労務
12号	旧第2自家発電設備移設工事	50号	電気設備	92号	機器
				93号	資材
				94号	労務
				95号	小配管
				96号	処分
13号	第1配水ポンプ棟機械設備工事	51号	既設管改良	97号	管材
				98号	労務
				99号	複合工
		52号	逆洗ポンプ設備	100号	機器
				101号	ポンプ
				102号	管材
				103号	労務
				104号	複合工

内訳書-上位		内訳書-下位		明細書	
番号	名称	番号	名称	番号	名称
14号	場内配管(2期)工事	53号	配管	105号	管材
				106号	資材
				107号	労務
				108号	複合工
				109号	土工
		54号	小配管	110号	管材
				111号	労務
				112号	複合工
				113号	土工
15号	電気設備(2期)工事	55号	電気設備	114号	機器
				115号	資材
				116号	労務
				117号	複合工
16号	交通管理工	56号	交通管理工	118号	交通管理工
【3期】					
17号	場内配管(3期)工事	57号	配管	119号	管材
				120号	労務
				121号	土工
18号	新用地場内整備工事	58号	場内整備	122号	土工
				123号	排水構造物工
				124号	縁石工
				125号	防護柵工
				126号	舗装工
19号	第1逆洗ポンプ撤去工事	59号	機械設備	127号	設備撤去工
20号	旧第2配水ポンプ撤去工事	60号	機械設備	128号	設備撤去工
21号	仮設設備撤去工事	61号	逆洗設備受水槽	129号	設備撤去工
				130号	基礎撤去工
		62号	逆洗設備機械設備	131号	設備撤去工
				132号	土工
		63号	仮設配管	133号	管材
				134号	労務
				135号	土工
22号	旧第2配水池撤去工事	64号	土工	136号	土工
				137号	構造物撤去工
				138号	仮設工
		65号	機械設備	139号	設備撤去工
23号	旧用地場内整備工事	66号	場内整備	140号	撤去工
				141号	付帯工
				142号	舗装工
24号	電気設備(3期)工事	67号	電気設備	143号	労務
				144号	複合工
				145号	処分
25号	交通管理工	68号	交通管理工	146号	交通管理工
26号	運搬費	69号	運搬費	147号	運搬費
27号	技術管理費	70号	技術管理費	148号	技術管理費

工 事 費 内 訳 書

藍住町第２浄水場更新整備工事　　［上段：前回情報　下段：今回情報］

区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
1期		式			費目行
	1.000				
新第2着水井築造工事		式			1号内訳書
	1.000				
新天日乾燥床築造工事		式			2号内訳書
	1.000				
仮設逆洗設備設置工事		式			3号内訳書
	1.000				
場内配管(1期)工事		式			4号内訳書
	1.000				
電気設備(1期)工事		式			5号内訳書
	1.000				
交通管理工		式			6号内訳書
	1.000				
2期		式			費目行
	1.000				
旧第2着水井撤去工事		式			7号内訳書
	1.000				

工 事 費 内 訳 書

藍住町第２浄水場更新整備工事　　［上段：前回情報　下段：今回情報］

区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
旧天日乾燥床撤去工事		式			8号内訳書
	1.000				
新第2配水池築造工事		式			9号内訳書
	1.000				
新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟築造工事		式			10号内訳書
	1.000				
新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事		式			11号内訳書
	1.000				
旧第2自家発電設備移設工事		式			12号内訳書
	1.000				
第1配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟機械設備工事		式			13号内訳書
	1.000				
場内配管(2期)工事		式			14号内訳書
	1.000				
電気設備(2期)工事		式			15号内訳書
	1.000				
交通管理工		式			16号内訳書
	1.000				

工　事　費　内　訳　書

藍住町第２浄水場更新整備工事　　［上段：前回情報　下段：今回情報］

区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
3期		式			費目行
	1.000				
場内配管(3期)工事		式			17号内訳書
	1.000				
新用地場内整備工事		式			18号内訳書
	1.000				
第1逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事		式			19号内訳書
	1.000				
旧第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事		式			20号内訳書
	1.000				
仮設設備撤去工事		式			21号内訳書
	1.000				
旧第2配水池撤去工事		式			22号内訳書
	1.000				
旧用地場内整備工事		式			23号内訳書
	1.000				
電気設備(3期)工事		式			24号内訳書
	1.000				

工　事　費　内　訳　書

藍住町第２浄水場更新整備工事　　［上段：前回情報　下段：今回情報］

区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工		式			25号内訳書
	1.000				
直接工事費		式			
	1.000				
共通仮設費計		式			
	1.000				
共通仮設費(積上げ分計)		式			
	1.000				
運搬費		式			26号内訳書
	1.000				
技術管理費		式			27号内訳書
	1.000				
共通仮設費(率計上)		式			
	1.000				
純工事費		式			
	1.000				
現場管理費		式			
	1.000				

工　事　費　内　訳　書

藍住町第２浄水場更新整備工事　　［上段：前回情報　下段：今回情報］

区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
うち法定福利費の事業主負担額		式			
	1.000				
工事原価		式			
	1.000				
一般管理費等		式			
	1.000				
一般管理費等計		式			
	1.000				
工事価格		式			
	1.000				
消費税相当額		式			
	1.000				
工事費		式			
	1.000				

内　訳　書

第 1号　　新第2着水井築造工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土工		式			28号内訳書
	1.000				
構造物		式			29号内訳書
	1.000				
機械設備		式			30号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 2号　　新天日乾燥床築造工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土工		式			31号内訳書
	1.000				
構造物		式			32号内訳書
	1.000				
機械設備		式			33号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 3号　　仮設逆洗設備設置工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
受水槽		式			34号内訳書
	1.000				
機械設備		式			35号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 4号　　場内配管(1期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配管		式			36号内訳書
	1.000				
小配管		式			37号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 5号　　電気設備(1期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電気設備		式			38号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 6号　　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
交通管理工		式			39号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 7号　　旧第2着水井撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土工		式			40号内訳書
	1.000				
機械設備		式			41号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 8号　　旧天日乾燥床撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土工		式			42号内訳書
	1.000				
機械設備		式			43号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 9号　　新第2配水池築造工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土工		式			44号内訳書
	1.000				
構造物		式			45号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 10号　　新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟築造工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
建築		式			46号内訳書
	1.000				
機械設備		式			47号内訳書
	1.000				
電気設備		式			48号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 11号　新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械設備		式			49号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 12号　旧第2自家発電設備移設工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
電気設備		式			50号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 13号　　第1配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟機械設備工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
既設管改良		式			51号内訳書
	1.000				
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式			52号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 14号　　場内配管(2期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配管		式			53号内訳書
	1.000				
小配管		式			54号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 15号　　電気設備(2期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電気設備		式			55号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 16号　　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
交通管理工		式			56号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 17号　　場内配管(3期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配管		式			57号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 19号　　第1逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
機械設備工		式			59号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 20号　　旧第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
機械設備		式			60号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 21号　仮設設備撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
逆洗設備受水槽		式			61号内訳書
	1.000				
逆洗設備機械設備		式			62号内訳書
	1.000				
仮設配管		式			63号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 22号　旧第2配水池撤去工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土工		式			64号内訳書
	1.000				
機械設備		式			65号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 23号　旧用地場内整備工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
場内整備		式			66号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 24号　電気設備(3期)工事

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
電気設備		式			67号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 25号　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工		式			68号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 26号　運搬費

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運搬費		式			69号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 27号　技術管理費

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
技術管理費		式			70号内訳書
	1.000				

内　訳　書

第 29号　構造物

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
躯体築造工		式			5号明細書
	1.000				
付帯設備工		式			6号明細書
	1.000				
杭基礎工		式			7号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 30号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ		式			8号明細書
	1.000				
管材		式			9号明細書
	1.000				
資材		式			10号明細書
	1.000				
労務		式			11号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 31号　土工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土工		式			12号明細書
	1.000				
構造物撤去工		式			13号明細書
	1.000				
舗装工		式			14号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 32号　構造物

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
躯体築造工		式			15号明細書
	1.000				
付帯設備工		式			16号明細書
	1.000				
地盤改良工		式			17号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 33号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			18号明細書
	1.000				
資材		式			19号明細書
	1.000				
労務		式			20号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 34号　受水槽

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備工		式			21号明細書
	1.000				
基礎工		式			22号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 35号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ		式			23号明細書
	1.000				
管材		式			24号明細書
	1.000				
資材		式			25号明細書
	1.000				
労務		式			26号明細書
	1.000				
土工		式			27号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 36号　配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			28号明細書
	1.000				
資材		式			29号明細書
	1.000				
労務		式			30号明細書
	1.000				
土工		式			31号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 37号　小配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ		式			32号明細書
	1.000				
管材		式			33号明細書
	1.000				
労務		式			34号明細書
	1.000				
土工		式			35号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 38号　電気設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機器		式			36号明細書
	1.000				
資材		式			37号明細書
	1.000				
労務		式			38号明細書
	1.000				
複合工		式			39号明細書
	1.000				
処分工		式			40号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 39号　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工		式			41号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 41号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			46号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 43号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			50号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 44号　土工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土工		式			51号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 45号　構造物

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
受台工		式			52号明細書
	1.000				
底板工		式			53号明細書
	1.000				
側板工		式			54号明細書
	1.000				
天井工		式			55号明細書
	1.000				
内部補強工		式			56号明細書
	1.000				
付帯工		式			57号明細書
	1.000				
内部配管工		式			58号明細書
	1.000				
基礎版工		式			59号明細書
	1.000				
杭基礎工		式			60号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 46号　建築

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設工事		式			61号明細書
	1.000				
土工事		式			62号明細書
	1.000				
基礎工事		式			63号明細書
	1.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式			64号明細書
	1.000				
鉄筋工事		式			65号明細書
	1.000				
防水工事		式			66号明細書
	1.000				
ﾀｲﾙ工事		式			67号明細書
	1.000				
屋根及びとい工事		式			68号明細書
	1.000				
金属工事		式			69号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 46号　建築

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
左官工事		式			70号明細書
	1.000				
建具工事		式			71号明細書
	1.000				
塗装工事		式			72号明細書
	1.000				
内外装工事		式			73号明細書
	1.000				
ユニット及びその他工事		式			74号明細書
	1.000				
外構工事		式			75号明細書
	1.000				
発電機室工事		式			76号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 47号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
空調設備		式			77号明細書
	1.000				
資材		式			78号明細書
	1.000				
保温工事		式			79号明細書
	1.000				
土工事		式			80号明細書
	1.000				
換気設備		式			81号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 48号　電気設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
動力設備		式			82号明細書
	1.000				
電灯設備		式			83号明細書
	1.000				
ｺﾝｾﾝﾄ設備		式			84号明細書
	1.000				
自動火災報知設備		式			85号明細書
	1.000				
防災設備		式			86号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 49号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機器		式			87号明細書
	1.000				
ﾎﾟﾝﾌﾟ		式			88号明細書
	1.000				
管材		式			89号明細書
	1.000				
資材		式			90号明細書
	1.000				
労務		式			91号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 50号　電気設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機器		式			92号明細書
	1.000				
資材		式			93号明細書
	1.000				
労務		式			94号明細書
	1.000				
小配管		式			95号明細書
	1.000				
処分		式			96号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 51号　既設管改良

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			97号明細書
	1.000				
労務		式			98号明細書
	1.000				
複合工		式			99号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 52号　逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機器		式			100号明細書
	1.000				
ﾎﾟﾝﾌﾟ		式			101号明細書
	1.000				
管材		式			102号明細書
	1.000				
労務		式			103号明細書
	1.000				
複合工		式			104号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 53号　配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			105号明細書
	1.000				
資材		式			106号明細書
	1.000				
労務		式			107号明細書
	1.000				
複合工		式			108号明細書
	1.000				
土工		式			109号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 54号　小配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			110号明細書
	1.000				
労務		式			111号明細書
	1.000				
複合工		式			112号明細書
	1.000				
土工		式			113号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 55号　電気設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機器		式			114号明細書
	1.000				
資材		式			115号明細書
	1.000				
労務		式			116号明細書
	1.000				
複合工		式			117号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 56号　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工		式			118号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 57号　配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			119号明細書
	1.000				
労務		式			120号明細書
	1.000				
土工		式			121号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 58号　場内整備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土工		式			122号明細書
	1.000				
排水構造物工		式			123号明細書
	1.000				
縁石工		式			124号明細書
	1.000				
防護柵工		式			125号明細書
	1.000				
舗装工		式			126号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 59号　機械設備工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			127号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 60号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			128号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 61号　逆洗設備受水槽

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			129号明細書
	1.000				
基礎撤去工		式			130号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 62号　逆洗設備機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			131号明細書
	1.000				
土工		式			132号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 63号　仮設配管

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管材		式			133号明細書
	1.000				
労務		式			134号明細書
	1.000				
土工		式			135号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 64号　土工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土工		式			136号明細書
	1.000				
構造物撤去工		式			137号明細書
	1.000				
仮設工		式			138号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 65号　機械設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備撤去工		式			139号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 66号　場内整備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
撤去工		式			140号明細書
	1.000				
付帯工		式			141号明細書
	1.000				
舗装工		式			142号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 67号　電気設備

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
労務		式			143号明細書
	1.000				
複合工		式			144号明細書
	1.000				
処分		式			145号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 68号　交通管理工

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工		式			146号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 69号　運搬費

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運搬費		式			147号明細書
	1.000				

内　訳　書

第 70号　技術管理費

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
技術管理費		式			148号明細書
	1.000				

明　細　書

第 1号　　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	670.000				
埋戻し		m3			2号代価表
最大埋戻幅1m以上4m未満	290.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	380.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	760.000				

明　細　書

第 2号　　構造物撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版破砕		m2			4号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	37.000				
殻運搬		m3			5号代価表
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	2.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	5.000				
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 機械施工 制約なし	20.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	20.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	49.000				

明　細　書

第 3号　　舗装工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
上層路盤(車道･路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	37.000				
表層(車道･路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	37.000				

明　細　書

第 4号　　仮設工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
工事施設費 仮門ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ) 【材工共】		箇所			
幅5.0×高1.8m 片開き 存置12ヵ月	1.000				
ﾌｪﾝｽ撤去復旧工		m			9号代価表
H=1.8	2.000				
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 亜鉛めっき Z-GS6 〈支柱･付属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ等)含む〉		m			
3.2×40mm めっき H1800	2.000				
水栓柱撤去復旧工		箇所			10号代価表
	1.000				
看板撤去復旧工		箇所			11号代価表
	1.000				
敷鉄板設置･撤去		m2			12号代価表
設置･撤去	18.000				
鋼板(賃貸)360日以内 22*1219*2438		枚			13号代価表
供用360日	18.000				

明　細　書

第 5号　　躯体築造工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
基礎砕石		m2			14号代価表
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	164.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	17.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			16号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 100m3以上500m3未満 延長無し	342.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	21.000				
型枠		m2			17号代価表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	6.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1,010.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	8.500				
異形棒鋼 SD345		t			
D16mm 1.56kg/m	10.600				

明　細　書

第 5号　　躯体築造工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
異形棒鋼 SD345		t			
D19mm 2.25kg/m	1.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D22mm 3.04kg/m	11.100				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	8.300				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	22.000				
止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 ｸﾆｼｰﾙ		m			
C-31 T12mm×W28mm	49.400				
足場工		掛m2			21号代価表
手摺先行型枠組足場 不要	388.000				
支保工		空m3			22号代価表
くさび結合支保 f≦40kN/m2	348.000				
支保工		空m3			23号代価表
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 (小規模) V≦40空m3 f≦40kN/m2	29.000				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	324.000				

明　細　書

第 5号　　躯体築造工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
左官工事 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 【材工共】		m2			
全面補修 目地廻り別途 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 吹付け下地用	530.000				
上水道ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工・材工 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽEPﾗｲﾆﾝｸﾞ(A･F)工法		m2			
JWWA K 143適合 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	613.000				
左官工事 床 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて仕上げ 【材工共】		m2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 厚30mm	7.000				
外装床ﾀｲﾙ1類 磁器質 無釉		m			
150×60角 階段ﾀｲﾙ(垂れ無し) 150×60mm	18.000				
吹付工事 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材 C-1吹付 【材工共】		m2			
下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ALCﾊﾟﾈﾙ ｶﾁｵﾝ系	212.000				
吹付工事 防水形複層塗材CE 【材工共】		m2			
凹凸模様 吹付け 下塗1･増塗1･基層塗2･模様塗1･上塗2ｼﾘｺﾝつやあり	212.000				

明　細　書

第 6号　　付帯設備工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
手摺		m			
SUS304 H=1100	56.100				
せき板		箇所			
SUS304 目盛付	1.000				
人孔蓋		箇所			
SUS304 開口600*600	7.000				
搬出入ﾊｯﾁ		箇所			
FFU 開口1000*1000	4.000				
搬出入ﾊｯﾁ		箇所			
FFU 開口600*1200	2.000				
搬出入ﾊｯﾁ		箇所			
FFU 開口1000*800	1.000				
設備機械工		人			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)		m			
呼び径100 114×6.6mm×4m	84.000				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)		m			
呼び径50 60×4.1mm×4m	0.600				

明　細　書

第 6号　　付帯設備工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP)		m			
呼び径75 89×5.5mm×4m	1.500				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			24号代価表
呼び径100mm	84.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			25号代価表
呼び径50mm	0.600				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			26号代価表
呼び径75mm	1.500				

明　細　書

第 7号　　杭基礎工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
杭		本			
上杭:SC杭 8.0m 中杭+下杭:PHC杭 10.0+10.0m φ800 L=28.0m	18.000				
杭接合用無溶接金具		個			
φ800	36.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D22mm 3.04kg/m	0.100				
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	0.020				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	0.100				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	0.020				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			27号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰ 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	10.000				
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工		本			28号代価表
φ700~800mm	18.000				
杭打工		式			29号代価表
	1.000				

明　細　書

第 7号　　杭基礎工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3			30号代価表
土砂 土量50,000m3未満	411.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	411.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設汚泥	699.000				

明　細　書

第 8号　　ﾎﾟﾝﾌﾟ

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
原水ﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
2.11m3/min×H15m×11kW	4.000				

明　細　書

第 9号　　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
400A×L1000	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L2375	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L1757	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L1660	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L1605	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L1421	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×L1221	1.000				
SUS 2F短管		個			
125A×L3392	4.000				
SUS 2F短管		個			
100A×L1414	2.000				

明　細　書

第 9号　　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
100A×L1340	2.000				
SUS ﾊﾟﾄﾞﾙ付2F短管		個			
400A×L1100	2.000				
SUS ﾊﾟﾄﾞﾙ付2F短管		個			
150A×L900	2.000				
SUS ﾊﾟﾄﾞﾙ付2F短管		個			
100A×L1200	4.000				
SUS ﾊﾟﾄﾞﾙ付2F短管		個			
100A×L1084	2.000				
SUS 1F1R短管		個			
250A×L575	2.000				
SUS 1F1R短管		個			
250A×L325	6.000				
SUS 2F曲管		個			
400A×L615×90° ×L915	2.000				
SUS 2F曲管		個			
250A×L389×90° ×L446	1.000				

明　細　書

第 9号　　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F曲管		個			
250A×L389×90° ×L389	3.000				
SUS 2F曲管		個			
100A×L158×90° ×L158	6.000				
SUS 2F吐出し曲管 台板付		個			
125A×L330×90° ×L249	4.000				
SUS 2F片落管		個			
400A×250A×L520	1.000				
SUS 2F片落管		個			
150A×125A×L150	4.000				
SUS 2F片落管		個			
125A×100A×L217	4.000				
SUS 3FT字管		個			
250A×L536×250A×L270	1.000				
SUS 3FT字管		個			
250A×L786×150A×L270	1.000				
SUS 3FT字管		個			
250A×L450×150A×L270	3.000				

明　細　書

第 9号　　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 1Fﾗｯﾊﾟ口		個			
400A×L210	2.000				
SUS 1Fﾗｯﾊﾟ口		個			
150A×L150	4.000				
SUS 1Fﾗｯﾊﾟ口		個			
100A×L152	2.000				
SUS ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
250A	1.000				
更新型電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁		基			
400A	1.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 一般250A	2.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 一般150A	6.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 一般150A	4.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾁｪｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 一般100A	2.000				

明　細　書

第 9号　　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS ﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ		個			
250A	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
400A	9.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
250A	23.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
150A	18.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
125A	12.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
100A	24.000				

明　細　書

第 10号　　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
管支持金具A		個			
	8.000				
管支持金具B		個			
	1.000				
管支持金具C		個			
	4.000				
連通弁開閉機 内ねじ式		台			
	2.000				
継足ﾛｯﾄﾞ 中間軸受付		本			
φ32×L3340	1.000				
継足ﾛｯﾄﾞ		本			
φ32×L2840	1.000				

明　細　書

第 11号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼管吊込み据付(人力)		m			31号代価表
呼び径400mm	7.200				
鋼管吊込み据付(人力)		m			32号代価表
呼び径250mm	19.300				
鋼管吊込み据付(人力)		m			33号代価表
呼び径150mm	4.100				
鋼管吊込み据付(人力)		m			34号代価表
呼び径125mm	16.800				
鋼管吊込み据付(人力)		m			35号代価表
呼び径100mm	14.700				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			36号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径400mm	9.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			37号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径250mm	23.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			38号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	18.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			39号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径125mm	12.000				

明　細　書

第 11号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			40号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径100mm	24.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			41号代価表
仕切弁 設置 呼び径 250mm	2.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			42号代価表
仕切弁 設置 呼び径 150mm	10.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			43号代価表
仕切弁 設置 呼び径 100mm	2.000				
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
設備機械工		人			

明　細　書

第 12号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	350.000				
埋戻し		m3			2号代価表
最大埋戻幅1m以上4m未満	140.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	210.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	420.000				

明　細　書

第 13号　構造物撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版破砕		m2			4号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	246.000				
殻運搬		m3			5号代価表
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	12.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	28.000				

明　細　書

第 14号　舗装工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	144.000				
表層(車道・路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	144.000				

明　細　書

第 15号　躯体築造工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基礎砕石		m2			14号代価表
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	107.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	11.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			16号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 100m3以上500m3未満 延長無し	91.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	20.000				
型枠		m2			17号代価表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	315.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	4.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D16mm 1.56kg/m	4.100				

明　細　書

第 15号　躯体築造工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	3.900				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	4.000				
止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 ｸﾆｼｰﾙ		m			
C-31 T12mm×W28mm	43.500				
足場工		掛m2			21号代価表
手摺先行型枠組足場 不要	249.000				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	175.000				
吹付工事 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材 C-1吹付 【材工共】		m2			
下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ALCﾊﾟﾈﾙ ｶﾁｵﾝ系	79.000				
吹付工事 防水形複層塗材CE 【材工共】		m2			
凹凸模様 吹付け 下塗1・増塗1・基層塗2・模様塗1・上塗2ｼﾘｺﾝつやあり	79.000				

明　細　書

第 16号　付帯設備工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
搬出入口		箇所			
FFU 開口1200*1000	4.000				
上澄水取出し装置		箇所			
ﾋﾉｷ材 開口400*1200	4.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(桝蓋)		組			
W650×L650mm S5IMD65-38	4.000				
設備機械工		人			

明　細　書

第 17号　地盤改良工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
固化材		t			
ｾﾒﾝﾄ系固化材 ｴﾙﾆｰﾄﾞﾐｯｸｽ相当	57.000				
掘削工		m3			
	312.000				
造成工		m3			
	306.000				
天端仕上げ工		m2			
	111.000				
試験費		箇所			
六価ｸﾛﾑ試験	1.000				
試験費		箇所			
圧縮試験 現地ｺｱ抜取り	3.000				
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3			30号代価表
土砂 土量50,000m3未満	99.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	99.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	198.000				

明　細　書

第 18号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
100A×L1442	4.000				
SUS 2F短管		個			
100A×L413	4.000				
SUS 2F短管		個			
100A×L384	4.000				
SUS 2F短管		個			
100A×L377	4.000				
SUS ﾊﾟﾄﾞﾙ付2F短管		個			
100A×L600	4.000				
SUS 2F曲管		個			
100A×L158×90° ×L158	12.000				
SUS 1Fﾗｯﾊﾟ口		個			
100A×L125	4.000				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 100A4B	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
100A	36.000				

明　細　書

第 19号　資材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管支持金具A		個			
	4.000				
ﾎﾟﾗｺﾝｽﾗﾌﾞ		個			
460×600×75	40.000				
ろ過砂 洗砂(荒目)		m3			
t=30cm	24.000				
支持砂利 砕石(30～20)		m3			
t=25～30cm	22.000				

明　細　書

第 20号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼管吊込み据付(人力)		m			35号代価表
呼び径100mm	17.200				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			40号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径100mm	36.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			43号代価表
仕切弁 設置 呼び径 100mm	4.000				
機械設備据付工		人			
埋戻し		m3			44号代価表
最小埋戻幅4m以上	24.000				
埋戻し		m3			45号代価表
最大埋戻幅4m以上	22.000				

明　細　書

第 21号　設備工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
仮設逆洗水槽		式			
SUS製 V=20m3 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ付	1.000				
仮設逆洗水槽		式			
SUS製 V=20m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出管付	1.000				
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			

明　細　書

第 22号　基礎工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	18.000				
舗装版破砕		m2			4号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	19.000				
床掘り		m3			47号代価表
土砂 小規模	3.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			48号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	2.000				
型枠		m2			17号代価表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	3.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D16mm 1.56kg/m	0.200				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	0.200				

明　細　書

第 22号　基礎工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
埋戻し		m3			50号代価表
小規模 土砂	0.800				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		m3			
RC-40	0.800				
殻運搬		m3			51号代価表
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 3.0km以下 良好	1.000				
土砂等運搬		m3			52号代価表
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 19.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	3.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	2.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	6.000				

明　細　書

第 23号　ﾎﾟﾝﾌﾟ

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
2.95m3/min×H16.5m×15kW	1.000				

明　細　書

第 24号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
水道用硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき		m			
SGP-FVB 250A 5.5m WSP 011	28.100				
水道用硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき		m			
SGP-VB 100A 4B 4m JWWA K 116	8.900				
水道用硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき		m			
SGP-VB 80A 3B 4m JWWA K 116	10.400				
水道用硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき		m			
SGP-VB 50A 2B 4m JWWA K 116	6.000				
VLP2F片落曲管		個			
150A×L584×90° ×250A×L390	2.000				
ﾒｶ形片落管 DIP×VLP用		個			
φ200× φ100	2.000				
ﾒｶ形片落管 VLP用		個			
φ100× φ50	2.000				
ﾒｶ形T字管 VLP用		個			
φ100× φ100	1.000				
ﾒｶ形90° 曲管 VLP用		個			
φ250	10.000				

明　細　書

第 24号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾒｶ形90° 小曲管 VLP用		個			
φ100	3.000				
ﾒｶ形90° 小曲管 VLP用		個			
φ75	6.000				
ﾒｶ形45° 曲管 VLP用		個			
φ250	3.000				
ﾒｶ形45° 小曲管 VLP用		個			
φ100	1.000				
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ VLP用		個			
φ250	1.000				
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ VLP用		個			
φ100	1.000				
ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ小短管 VLP用		個			
φ250	4.000				
ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ小短管 VLP用		個			
φ100	1.000				
ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ小短管 VLP用		個			
φ75	2.000				

明　細　書

第 24号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SKXめねじ付ｿｹｯﾄ		個			
50	2.000				
SKX90° ｴﾙﾎﾞ		個			
50	4.000				
SKX45° ｴﾙﾎﾞ		個			
50	2.000				
ﾒｶ形受口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K		基			
φ100	1.000				
発信式水道ﾒｰﾀｰ 受信器共		基			
φ50	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径250mm SUS304	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径150mm SUS304	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径100mm SUS304	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径75mm SUS304	2.000				

明　細　書

第 25号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仕切弁室 円形1号		個			
鉄蓋	1.000				
仕切弁室 円形1号		個			
上部壁 H=150	1.000				
仕切弁室 円形1号		個			
中部壁 H=200	2.000				
仕切弁室 円形1号		個			
下部壁 H=300	1.000				
仕切弁室 円形1号		個			
底版 H=40	1.000				

明　細　書

第 26号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼管吊込み据付(機械)		m			53号代価表
A種 呼び径250mm 施工条件の補正:無し	36.300				
鋼管吊込み据付(機械)		m			54号代価表
A種 呼び径100mm 施工条件の補正:無し	9.900				
鋼管吊込み据付(機械)		m			55号代価表
A種 呼び径80mm 施工条件の補正:無し	11.100				
鋼管吊込み据付(機械)		m			56号代価表
A種 呼び径50mm 施工条件の補正:無し	6.500				
鋼管切断工 罫書き及び切断のみ		口			57号代価表
呼び径250mm STW370	14.000				
鋼管小口径管管切断		口			58号代価表
呼び径100mm	10.000				
鋼管小口径管管切断		口			59号代価表
呼び径80mm	6.000				
鋼管小口径管管切断		口			60号代価表
呼び径50mm	8.000				
ﾒｶ形継手工 据付		口			61号代価表
250mm 施工条件の補正:無し	32.000				

明　細　書

第 26号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾒｶ形継手工 据付		口			62号代価表
200mm 施工条件の補正:無し	2.000				
ﾒｶ形継手工 据付		口			63号代価表
100mm 施工条件の補正:無し	18.000				
ﾒｶ形継手工 据付		口			64号代価表
75mm以下 施工条件の補正:無し	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			65号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			66号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			67号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			68号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	2.000				
SK継手工 据付		口			69号代価表
呼び径50mm	12.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			70号代価表
呼び径100mm以下	1.000				

明　細　書

第 26号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付		箇所			71号代価表
口径50mm 特殊ﾒｰﾀ	1.000				
土のう工		袋			72号代価表
仕拵・積立	10.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			73号代価表
200mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	2.000				
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)		m			74号代価表
管径200mm	1.200				
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
鉄蓋設置		個			75号代価表
設置 円形(1号)250mm 30kg未満	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			76号代価表
上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			77号代価表
中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.000				

明　細　書

第 26号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			78号代価表
下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			79号代価表
底版 内寸250mm 高さ40mm	1.000				

明　細　書

第 27号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	45.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	16.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	23.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	6.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	16.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	16.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	0.800				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	23.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	2.000				

明　細　書

第 27号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	46.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	7.300				
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径400㎜×L6.0m	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形1種 呼び径400㎜×L6.0m	4.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径300㎜×L6.0m	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径200㎜×L5.0m	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径150㎜×L5.0m	8.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径100㎜×L4.0m	11.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 400×400㎜	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 400×300㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 150×150㎜	1.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 150×100㎜	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 100×100㎜	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 受挿し片落管 400×300㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 受挿し片落管 300×250㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 挿し受片落管 400×300㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 挿し受片落管 400×200㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 挿し受片落管 150×100㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 400㎜	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 150㎜	2.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 100mm	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 11･1/4度 100mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 5･5/8度 100mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 100mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径400mm	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径150mm	7.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径100mm	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 栓 異形管用 口径150mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受短管 口径150mm	1.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受短管 口径100mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径400mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径250mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径100mm	10.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径400mm	21.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径300mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径250mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径200mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径150mm	12.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径100mm	20.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ 挿し口ﾘﾝｸﾞ 口径400mm	14.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径400mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径150mm	8.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径100mm	6.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径150mm	15.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径100mm	32.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪用特殊押輪 口径400mm	8.000				
一般管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 K形3種		本			
呼び径150mm×長5m 119kg	8.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 受挿し片落管		個			
呼び径300×150mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 90° 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径300mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 90° 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径150mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 継輪		個			
呼び径400mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 継輪		個			
呼び径300mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 継輪		個			
呼び径150mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 特殊押輪 3DKN		個			
呼び径400mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 特殊押輪 3DKN		個			
呼び径300mm	6.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 特殊押輪 3DKN		個			
呼び径150mm	14.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径400mm SUS304	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径400mm SUS304	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径200mm SUS304	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径100mm SUS304	10.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ400 偏心量200mm	2.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ150 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ100 偏心量200mm	1.000				
不断水T字管 DIP用 V型		基			
φ400×φ200	1.000				
ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動･立形) FCD製		個			
2種7.5K 内外面粉体塗装 径400mm JWWA B 138	3.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
耐震GX形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD		個			
10K 内面粉体塗装･外面耐食塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 径400mm	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁		個			
受口･挿し口 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体塗装･外面耐食塗装 径300mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁		個			
受口･挿し口 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体塗装･外面耐食塗装 径200mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁		個			
受口･挿し口 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体塗装･外面耐食塗装 径100mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049	6.000				
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管		本			
呼び径100mm 外径125mm 厚11.4mm 長5m	6.000				
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (直管)		本			
呼び径100mm 外径125mm 厚11.4mm 長5m	5.000				
ﾒｶ形T字管 HPPE用		個			
φ100×φ100	3.000				
ﾒｶ形90° 小曲管 HPPE用		個			
φ100	2.000				
ﾒｶ形45° 小曲管 HPPE用		個			
φ100	2.000				

明　細　書

第 28号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾒｶ形11 1/4° 小曲管 HPPE用		個			
φ100	1.000				
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ HPPE×SUS用		個			
φ100	4.000				
水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)		本			
呼び径200mm 216×11.5mm×5m AS-33	15.000				
水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIRR継手) 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ		個			
呼び径200mm AS-34	4.000				
水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIRR継手) 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ		個			
呼び径200mm AS-34	2.000				
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ DIP×VP用		個			
φ200	1.000				
ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 VP用		個			
φ200	1.000				

明　細　書

第 29号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仕切弁室 円形1号		個			
鉄蓋	6.000				
仕切弁室 円形1号		個			
上部壁 H=150	6.000				
仕切弁室 円形1号		個			
中部壁 H=100	4.000				
仕切弁室 円形1号		個			
中部壁 H=200	4.000				
仕切弁室 円形1号		個			
下部壁 H=300	6.000				
仕切弁室 円形1号		個			
底版 H=40	6.000				
仕切弁室 円形2号		個			
鉄蓋	6.000				
仕切弁室 円形2号		個			
調整ﾘﾝｸﾞ H=50	2.000				
仕切弁室 円形2号		個			
上部壁 H=150	3.000				

明　細　書

第 29号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仕切弁室 円形2号		個			
中部壁 H=300	1.000				
仕切弁室 円形2号		個			
下部壁 H=300	3.000				
仕切弁室 円形2号		個			
上下部壁 H=150	3.000				
仕切弁室 円形2号		個			
底版 H=40	6.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			88号代価表
管径400mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	38.900				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			89号代価表
管径300mm 施工条件の補正:無し	4.100				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			90号代価表
管径200mm 施工条件の補正:無し	1.000				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			91号代価表
管径150mm 施工条件の補正:無し	82.500				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			92号代価表
管径100mm 施工条件の補正:無し	46.100				
GX形継手接合 据付		口			93号代価表
直管 呼び径 400mm	5.000				
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		口			94号代価表
直管 呼び径 150mm	8.000				
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		口			95号代価表
直管 呼び径 100mm	10.000				
GX形継手接合 据付		口			96号代価表
異形管 呼び径 400mm	21.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			97号代価表
異形管 呼び径 300mm	3.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			98号代価表
異形管 呼び径 250mm	1.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			99号代価表
異形管 呼び径 200mm	2.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			100号代価表
異形管 呼び径 150mm	12.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			101号代価表
異形管 呼び径 100mm	20.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			102号代価表
異形管 呼び径 150mm	14.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			103号代価表
異形管 呼び径 100mm	32.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			104号代価表
400mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	10.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			105号代価表
300mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	6.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			106号代価表
150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			107号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm	6.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			108号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			67号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	10.000				
鋳鉄管切断･溝切り2工程(専用工具使用)NS形･GX形		口			109号代価表
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	11.000				
鋳鉄管溝切り加工のみ(専用工具使用) NS形･GX形		口			110号代価表
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	3.000				
鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付		口			111号代価表
呼び径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	14.000				
鋳鉄管切断工		口			112号代価表
300mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	2.000				
鋳鉄管切断工		口			113号代価表
150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	16.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管切断工		口			114号代価表
100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	22.000				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付		m			115号代価表
呼び径100mm	53.800				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付		口			116号代価表
呼び径100mm 1口継手	6.000				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付		口			117号代価表
管径100mm	27.000				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断		口			118号代価表
呼び径100mm	12.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			119号代価表
呼び径200mm	73.000				
RR継手工 据付 離脱防止金具無し		口			120号代価表
呼び径200mm	21.000				
ﾒｶ形継手工		口			121号代価表
管径200mm	3.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断		口			122号代価表
呼び径200mm	7.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			123号代価表
呼び径400mm (U*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	2.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			124号代価表
呼び径150mm (U*S接合)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			125号代価表
呼び径100mm以下 (U*S接合)	1.000				
不断水T字管設置工 DIP用		基			
φ400×φ200	1.000				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型		基			126号代価表
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	4.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			127号代価表
呼び径300mm	1.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			128号代価表
呼び径200mm	1.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			70号代価表
呼び径100mm以下	6.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			129号代価表
400mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			130号代価表
300mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	2.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			131号代価表
100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	2.000				
鋳鉄管継手取外し(GX形G-Link:径75~300、GX継手)		口			132号代価表
異形管 呼び径 150mm	1.000				
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修		ヵ所			133号代価表
150mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150mm	1.000				
管明示ｼｰﾄ工		m			134号代価表
	310.700				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			135号代価表
呼び径400mm	44.100				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			136号代価表
呼び径300mm	2.700				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			137号代価表
呼び径200mm	2.200				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			138号代価表
呼び径150mm	44.700				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			139号代価表
呼び径100mm	50.100				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			140号代価表
φ400*6000 4箇所/本 天端明示有	44.100				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			141号代価表
φ300*6000 4箇所/本 天端明示有	2.700				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			142号代価表
φ200*5000 4箇所/本 天端明示有	75.200				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			143号代価表
φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	44.700				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			144号代価表
φ100*4000 3箇所/本 天端明示有	103.900				
鉄蓋設置		個			75号代価表
設置 円形(1号)250mm 30kg未満	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			76号代価表
上部壁 内寸250mm 高さ150mm	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			145号代価表
中部壁 内寸250mm 高さ100mm	4.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			77号代価表
中部壁 内寸250mm 高さ200mm	4.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			78号代価表
下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)､RB(CA))	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)		個			79号代価表
底版 内寸250mm 高さ40mm	6.000				
鉄蓋設置		個			146号代価表
設置 円形(2号)350mm 30kg未満	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			147号代価表
調整ﾘﾝｸﾞ 内寸350mm 高さ50mm	2.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			148号代価表
上部壁 内寸350mm 高さ150mm	3.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			149号代価表
中部壁 内寸350mm 高さ300mm	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			150号代価表
下部壁 内寸350mm 高さ300mm(RB(C)､RB(CA))	3.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			151号代価表
上下部壁 内寸350mm 高さ150mm	3.000				

明　細　書

第 30号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			152号代価表
底版 内寸350mm 高さ40mm	6.000				

明　細　書

第 31号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	400.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	124.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	230.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	70.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	150.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	120.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	6.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	230.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	14.000				

明　細　書

第 31号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	460.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	8.900				
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 32号　ﾎﾟﾝﾌﾟ

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
原水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
22L/min×H12m×0.25kW	2.000				

明　細　書

第 33号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)		m			
呼び径25mm	152.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		m			
25 32×4	31.300				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		m			
20 26×4	34.200				
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 20A 3/4B	4.000				
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾁｪｯｷ 10K 20A 3/4B	2.000				
SKX90° ｴﾙﾎﾞ		個			
P25	8.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P25	3.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P25×V25	1.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P25×V20	1.000				

明　細　書

第 33号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SKXｷｬｯﾌﾟ P25	 1.000	個			

明　細　書

第 34号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配管工		人			
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			

明　細　書

第 35号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	96.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	19.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	15.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	8.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	7.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	19.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	1.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	15.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	2.000				

明　細　書

第 35号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	30.000				

明　細　書

第 36号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
原水ﾎﾟﾝﾌﾟ仮設盤		面			
	1.000				
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ仮設盤		面			
	1.000				
警報仮設盤		面			
	1.000				
低圧き電盤機能増設		式			
	1.000				
着水井流量		台			
	1.000				
原水井水位		組			
	1.000				
原水池送水流量		台			
	1.000				
着水井-1水位(電極)		式			
	1.000				
着水井-2水位(電極)		式			
	1.000				

明　細　書

第 36号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
第2原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽-1水位(電極)		式			
	1.000				
第2原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽-2水位(電極)		式			
	1.000				
仮設水槽水位(電極)		式			
	1.000				

明　細　書

第 37号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CET/F(EM-CET)電線		m			
600V 60mm2	89.300				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
22mm2 3心	65.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
14mm2 3心	56.800				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
3.5mm2 3心	74.800				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
2.0mm2 2心	12.800				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 20心	104.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 15心	104.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 7心	75.800				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 5心	75.800				

明　細　書

第 37号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 3心	71.400				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 2心	202.000				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 4心	104.000				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心	304.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 14mm2	11.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 8mm2	30.100				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 3.5mm2	88.100				
ｹｰﾌﾞﾙ・電線類付属材料		%			
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CVT		組			
06COT-60 屋内･屋外 600V 60mm2	2.000				

明　細　書

第 37号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV3心		組			
06COI3-22 屋内･屋外 600V 22mm2	6.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV3心		組			
06COI3-14 屋内･屋外 600V 14mm2	16.000				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
200mm	13.000				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
100mm	121.000				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
80mm	25.500				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
50mm	21.800				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G70mm L3.66m	13.000				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G54mm L3.66m	15.400				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G28mm L3.66m	58.000				

明　細　書

第 37号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G22mm L3.66m	78.700				
埋込電線管付属材料		%			
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G70mm L3.66m	16.100				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G54mm L3.66m	13.000				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G28mm L3.66m	19.400				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G22mm L3.66m	54.900				
露出電線管付属材料		%			
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 端子付き		個			
縦600×横600×奥行400mm	1.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU有孔管		m			
呼び径200mm 216×6.5mm×4m AS-13	7.800				

明　細　書

第 37号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU有孔管		m			
呼び径75mm 89×2.7mm×4m AS-13	14.800				
FEP用 ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
200mm	2.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
125mm	2.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
100mm	14.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
80mm	4.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
50mm	2.000				
埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信用		m			
幅150mm×長50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 水抜穴無	63.400				

明　細　書

第 38号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
電工		人			
普通作業員		人			
機械工		人			
配管工		人			
電気通信技術者（据付）		人			
電気通信技術者（単体調整）		人			
電気通信技術者（組合試験）		人			

明　細　書

第 39号　　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼材加工据付工		式			153号代価表
	1.000				
異形棒鋼 SD295		t			
D10mm 0.56kg/m	0.020				
鉄筋工		t			154号代価表
加工･組立 一般構造物 SD345･D10	0.020				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.540				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			48号代価表
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.110				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			48号代価表
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.060				
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
金ごて 厚28 張物下地	2.680				
はつり工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し 【手間のみ】		m2			
床 全面 ひと皮むき 積込手間含	0.720				
型枠		m2			155号代価表
一般型枠 小型構造物	4.280				

明　細　書

第 39号　　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用壁貫通工事(市場)		箇所			
ﾗｯｸW800mm	1.000				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0.110				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	2.520				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	26.500				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			156号代価表
機械投入+締固め 0.28m3	11.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	15.600				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	12.600				
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	135.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	50.300				

明　細　書

第 39号　　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	49.500				
路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層		m2			157号代価表
施工幅1.8m未満 全仕上り厚 10cm	49.500				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	6.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	31.000				

明　細　書

第 40号　　処分工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
有価物		k g			
故鉄B	715.000				
有価物		k g			
1号銅線	110.000				
有価物		k g			
2号銅線	92.000				
仕分け費		k g			
ﾅｹﾞｯﾄ処理	507.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.300				

明　細　書

第 41号　交通管理工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			
	684.000				

明　細　書

第 42号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	41.000				
埋戻し		m3			159号代価表
最小埋戻幅4m以上	260.000				
土材料		m3			160号代価表
RC-40	220.000				

明　細　書

第 43号　構造物撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 機械施工 制約なし	120.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	120.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	294.000				

明　細　書

第 44号　舗装工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(車道･路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	227.000				
表層(車道･路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	227.000				

明　細　書

第 45号　仮設工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
外部足場工事 単管本足場 【材工共】		架m2			
ﾊﾟｲﾌﾟ足場 高10m未満 存置3ｶ月	145.000				
災害防止設備 ｼｰﾄ養生 【材工共】		m2			
垂直養生 外部 防音ｼｰﾄ張り 存置6ｶ月 規模1000	145.000				
工事施設費 仮門ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ) 【材工共】		箇所			
幅3.0×高1.8m 片開き 存置3ｶ月	1.000				

明　細　書

第 46号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
設備機械工		人			
電工		人			
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)		m			161号代価表
管径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	3.400				
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)		m			74号代価表
管径200mm	7.600				
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)		m			162号代価表
呼び径350mm	11.500				
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)		m			163号代価表
呼び径200mm	3.100				
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)		m			164号代価表
呼び径150mm	24.800				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			165号代価表
JWWA10K 呼び径400mm	2.000				

明　細　書

第 46号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			166号代価表
JWWA10K 呼び径350mm	15.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			167号代価表
JWWA10K 呼び径200mm	11.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			168号代価表
JWWA10K 呼び径150mm	20.000				
ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工		口			169号代価表
管径400mm	3.000				
ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工		口			170号代価表
管径350mm	2.000				
ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工		口			171号代価表
管径200mm	7.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	4.000				

明　細　書

第 47号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	67.000				
埋戻し		m3			159号代価表
最小埋戻幅4m以上	63.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	4.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	8.000				

明　細　書

第 48号　構造物撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 機械施工 制約なし	52.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	52.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	127.000				

明　細　書

第 49号　舗装工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(車道･路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	144.000				
表層(車道･路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	144.000				

明　細　書

第 50号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み		m			172号代価表
呼び径75mm	31.600				
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断		口			173号代価表
呼び径75mm	16.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.100				

明　細　書

第 51号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	1,200.000				
埋戻し		m3			159号代価表
最小埋戻幅4m以上	250.000				
基面整正		m2			174号代価表
	850.000				
大型土のう工		袋			175号代価表
流用土 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	52.000				
大型土のう工		袋			176号代価表
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	52.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	970.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	1,940.000				

明　細　書

第 52号　受台工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
工場加工		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 53号　底板工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
工場加工		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 54号　側板工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
工場加工		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 55号　天井工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
工場加工		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 56号　内部補強工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
工場加工		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 57号　付帯工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
組立工		式			
	1.000				

明　細　書

第 58号　内部配管工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
資材		式			
	1.000				
鋼管吊込み据付(機械)		m			177号代価表
A種 呼び径300mm 施工条件の補正:無し	22.800				
鋼管吊込み据付(機械)		m			178号代価表
A種 呼び径400mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	14.500				
鋼管吊込み据付(機械)		m			179号代価表
A種 呼び径500mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	4.000				
鋼管小口径管据付工(人力)		m			180号代価表
呼び径25mm	1.500				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			181号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm	6.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			107号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm	6.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			182号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径500mm	2.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			183号代価表
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000				

明　細　書

第 59号　基礎版工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
基礎砕石		m2			14号代価表
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	783.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	109.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			15号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	79.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			27号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰ 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	981.000				
型枠		m2			17号代価表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	22.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	224.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D29mm 5.04kg/m	99.100				
異形棒鋼 SD345		t			
D25mm 3.98kg/m	1.500				
異形棒鋼 SD345		t			
D19mm 2.25kg/m	0.900				

明　細　書

第 59号　基礎版工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	9.200				
鉄筋工		t			184号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D29~D32	96.200				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	2.300				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	9.000				
ｶﾞｽ圧接工(手動・自動)		箇所			185号代価表
D29+D29 100箇所以上 制約無 夜間無	1,898.000				
機械式鉄筋定着加工費 Head-bar工法		個所			
D13 鉄筋長1m以下	7,812.000				

明　細　書

第 60号　杭基礎工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
杭		本			
上杭:SC杭 8.0m 中杭+下杭:PHC杭 11.0+11.0m φ800 L=30.0m	107.000				
杭		本			
上杭:SC杭 8.0m 中杭+下杭:PHC杭 11.0+10.0m φ800 L=29.0m	10.000				
杭接合用無溶接金具		個			
φ800	234.000				
異形棒鋼 SD390		t			
D29mm 5.04kg/m	33.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	4.700				
鉄筋工		t			184号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D29~D32	32.100				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	4.600				
吊型枠		箇所			
φ800用 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ同等品	117.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			27号代価表
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰ 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	65.000				

明　細　書

第 60号　杭基礎工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称 / 規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工		本			28号代価表
φ700~800mm	117.000				
杭打工		式			186号代価表
	1.000				
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3			30号代価表
土砂 土量50,000m3未満	2,738.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	2,738.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設汚泥	4,655.000				

明　細　書

第 61号　仮設工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称 / 規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
遣り方 【材工共】		建m2			
RC、SRC造 事務所 規模3000	270.000				
墨出し 【手間のみ】		延床m2			
躯体・仕上げ共 共同住宅 RC・SRC造	466.000				
躯体・仕上げ仮設養生 【材工共】		延m2			
事務所ﾋﾞﾙ等 RC・SRC造	466.000				
清掃・片付け(施工中) 【材工共】		延m2			
事務所ﾋﾞﾙ等 RC・SRC造	466.000				
現寸型板 【材工共】		延床m2			
RC、SRC造 事務所 規模3000	466.000				
外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式 【材工共】		架m2			
建地幅900mm 高12m未満 存置12ヵ月	735.000				
災害防止設備 ﾈｯﾄ養生 【材工共】		m2			
垂直養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置12ヵ月	735.000				
外部足場工事 安全手摺 【材工共】		m			
枠組本足場用(最上部) 存置12ヵ月	75.000				
内部足場工事 脚立足場 【材工共】		床m2			
高1.8m 並列 存置4ヵ月	303.000				

明　細　書

第 61号　仮設工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
内部足場工事 枠組棚足場 【材工共】		伏m2			
足場高1.8m 存置4ヵ月	163.000				

明　細　書

第 62号　土工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	1,000.000				
埋戻し		m3			159号代価表
最小埋戻幅4m以上	230.000				
基面整正		m2			174号代価表
	280.000				
大型土のう工		袋			175号代価表
流用土 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	70.000				
大型土のう工		袋			176号代価表
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	70.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	680.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	1,360.000				

明　細　書

第 63号　基礎工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	 186.000	m2			14号代価表
基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	 161.000	m2			187号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	 17.000	m3			15号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 19.000	m2			17号代価表
杭 PHC杭 8.0+8.0+10.0m φ700 L=26.0m	 7.000	本			
杭 PHC杭 8.0+8.0+10.0m φ600 L=26.0m	 10.000	本			
杭 PHC杭 9.0+10.0+10.0m φ700 L=29.0m	 2.000	本			
杭 PHC杭 9.0+10.0+10.0m φ600 L=29.0m	 6.000	本			
杭接合用無溶接金具 φ600	 32.000	個			

明　細　書

第 63号　基礎工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
杭接合用無溶接金具 φ700	 18.000	個			
杭頭補強 D19	 252.000	本			
杭打工	 1.000	式			188号代価表
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満	 313.000	m3			30号代価表
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	 313.000	m3			3号代価表
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場 建設汚泥	 532.000	t			

明　細　書

第 64号　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種27-12-25(20)W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	 646.000	m3			189号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	 32.000	m3			190号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	 3,482.000	m2			18号代価表

明　細　書

第 65号　鉄筋工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.56kg/m	 7.400	t			
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	 49.400	t			
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.56kg/m	 3.000	t			
異形棒鋼 SD345 D19mm 2.25kg/m	 4.300	t			
異形棒鋼 SD345 D22mm 3.04kg/m	 19.000	t			
異形棒鋼 SD345 D25mm 3.98kg/m	 3.600	t			
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345･D10	 7.100	t			154号代価表
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345･D13	 47.500	t			19号代価表
鉄筋工 加工･組立 一般構造物 SD345･D16~D25	 28.700	t			20号代価表

明　細　書

第 65号　鉄筋工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手		箇所			191号代価表
ｶﾞｽ圧接 D19+D19	221.000				
鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手		箇所			192号代価表
ｶﾞｽ圧接 D22+D22	952.000				
鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手		箇所			193号代価表
ｶﾞｽ圧接 D25+D25	75.000				

明　細　書

第 66号　防水工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ｼｰﾄ防水ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水ｱﾝｶｰ固定断熱工法 【材工共】		m2			
厚1.5mm 非歩行 断熱50mm 塩ﾋﾞ系	274.000				
ｼｰﾄ防水ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水ｱﾝｶｰ固定断熱工法 【材工共】		m2			
厚1.5mm 非歩行 断熱50mm 塩ﾋﾞ系	42.500				
防水工事 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 【材工共】		m2			
S-M2 T1.5mm 塩化ﾋﾞﾆﾙRC下地 規模300	35.300				
防水工事 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 【材工共】		m2			
S-M2 T1.5mm 塩化ﾋﾞﾆﾙRC下地 規模300	9.600				
変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)(市場)		m			
MS-2 幅15×深10mm	82.200				
防水工事 防水押えｱﾝｸﾞﾙ 【材工共】		m			
既製ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×30×2000mm T1.5mm	183.000				
防水工事 塗膜防水 【材工共】		m2			
X-2 密着工法 平部 表面塗料ｼﾙﾊﾞｰ 規模500	11.300				
防水工事 塗膜防水 【材工共】		m2			
X-2 密着工法 立上り 表面塗料ｼﾙﾊﾞｰ 規模500	39.400				
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ(2成分形)(市場)		m			
PU-2 幅20×深15mm	123.000				

明　細　書

第 66号　防水工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)(市場)		m			
MS-2 幅15×深10mm	310.000				

明　細　書

第 67号　ﾀｲﾙ工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床ﾀｲﾙ張り　Ⅰ類(磁器質相当)床ﾀｲﾙ 圧着張　【材工共】		m2			
150角 平 無釉 塗り目地	9.500				
床ﾀｲﾙ張り　Ⅰ類(磁器質相当)階段用 圧着張　【材工共】		m			
150×150 垂付段鼻 無釉 塗り目地	9.300				
外装床ﾀｲﾙ1類 磁器質 無釉		m			
150×60角 階段ﾀｲﾙ(垂れ無し) 150×60mm	14.400				

明　細　書

第 68号　屋根及びとい工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
とい工事 たてどい 【材工共】		m			
VP管(塩ﾋﾞ製)継手共 呼径100A	45.800				
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ)鋳鉄製 縦型ﾄﾞｰﾑ 公共建築		個			
ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 ねじ込式(ｶﾞｽ管用) 径100mm	4.000				
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ) 鋳鉄製 横型 公共建築		個			
ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 ねじ込式(ｶﾞｽ管用) 径100mm	2.000				

明　細　書

第 69号　金属工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SUS玄関靴拭きﾏｯﾄ		箇所			
1500*900　SUS床排水金物共75φ	1.000				
はつり工事 ｶｯﾀｰ入れ 【手間のみ】		m			
ﾓﾙﾀﾙ面 厚20~30mm 積込手間含	3.500				
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた 密閉形 軽荷重		組			
有効径600 受枠角 ふたFC 枠FC	1.000				
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物(SUS)		個			
S22-4030 φ22	13.000				
建築金物工事 手摺 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 【材工共】		m			
ｱﾙﾐ製 笠木付 高800mm	31.300				
屋外軽量鉄骨天井下地(市場)		m2			
野縁25形 @300mm ふところ高1.0m未満	25.300				
SUS屋上点検口		箇所			
1000*1000 ｶﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ式	1.000				
FRP配管取出口		箇所			
1220*670 上部FRP 中間+下部繊維強化ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000				
ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ		m			194号代価表
I型鋼250	14.300				

明　細　書

第 69号　金属工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾎﾞｰﾄﾞ張り工事 壁･天井 見切り縁 【材工共】		m			
下がり壁 ｱﾙﾐ	15.700				
ｽﾃﾝﾚｽ面台		m			
D100	2.500				
ｽﾃﾝﾚｽ面台		m			
D150	2.800				
建築金物工事 階段滑り止め(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 【材工共】		m			
ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾔ入れ式 踏幅40mm ｽﾃﾝﾚｽ製	43.000				
建築金物工事 手摺 階段手摺 【材工共】		m			
ｱﾙﾐ製ﾋﾞﾆﾙ被覆 高1100mm φ34mm	3.600				
建築金物工事 手摺 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 【材工共】		m			
ｱﾙﾐ製 高1100mm	5.400				
建築金物工事 手摺 壁付手摺 【材工共】		m			
ﾋﾞﾆﾙ製(ﾌﾟﾚｰﾝ) 径34mm	6.600				
屋内軽量鉄骨天井下地(市場)		m2			
野縁19形 @300mm ふところ高1.5m未満	157.000				
屋内軽量鉄骨天井下地(市場)		m2			
野縁19形 @300mm ふところ高1.5m以上	18.900				

明　細　書

第 69号　金属工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
屋内天井下地開口部補強(市場)		箇所			
野縁19形 W600×H600mm	4.000				
軽量鉄骨壁下地(市場)		m2			
ｽﾀｯﾄﾞ65形 @450mm 高≦4.0m	2.000				
屋内天井下地開口部補強(市場)		箇所			
野縁19形 W150×H1235mm	18.000				
屋内軽量鉄骨天井下地(市場)		m2			
野縁19形 高600mm	1.200				

明　細　書

第 70号　左官工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	320.000				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地程度 a種	33.200				
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
木ごて 厚37 一般ﾀｲﾙ下地	9.500				
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上(市場)		m			
直均し仕上げ 金ごて W300	74.400				
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m			
金ごて 糸幅200 厚30	22.100				
下地調整塗材C-2 壁(市場)		m2			
厚1~2mm程度 こて塗 吹付下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	728.000				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場) S		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	130.000				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場) RC		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	216.000				
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
金ごて 厚28 張物下地	34.100				

明　細　書

第 70号　左官工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
金ごて 厚28 張物下地	13.000				
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m			
金ごて 糸幅200 厚30	50.100				
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上(市場)		m			
直均し仕上げ 金ごて W300	4.900				
複層塗材E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(市場) 天井		m2			
凹凸模様 吹付け	13.500				
複層塗材E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(市場) 壁		m2			
凹凸模様 吹付け	111.000				
複層塗材E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(市場) 壁(ﾎﾞｰﾄﾞ)		m2			
凹凸模様 吹付け	1.500				
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(市場)		m			
防水 外部建具	57.200				
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(市場)		m			
内部建具	14.500				
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(市場) 沓摺		m			
内部建具	2.500				

明　細　書

第 71号　建具工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
AW1		箇所			
600*1900	7.000				
AW2		箇所			
600*1900	3.000				
AW3		箇所			
2345*1570	5.000				
AW3A		箇所			
2345*1570	3.000				
AD1		箇所			
2330*2360	1.000				
AD2		箇所			
800*2000	1.000				
SD1		箇所			
2000*2500	2.000				
SD2		箇所			
2000*2000	1.000				
SD3		箇所			
900*2000	1.000				

明　細　書

第 71号　建具工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SD4		箇所			
1700*2000	1.000				
SD5		箇所			
900*2000	1.000				
SD6		箇所			
2000*2500	2.000				
SD7		箇所			
800*2000	2.000				
変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)(市場)		m			
MS-2 幅15×深10mm	181.000				
変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形)(市場)		m			
MS-2 幅25×深15mm	36.700				
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ(市場)		m2			
T5mm 2.18m2以下	10.800				
強化ｶﾞﾗｽ(市場)		m2			
T8mm 2m2以下	6.000				
ｶﾞﾗｽ工事 強化ｶﾞﾗｽ FL5 【材工共】		m2			
1枚2.00m2以下	0.800				

明　細　書

第 71号　建具工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｶﾞﾗｽ工事 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ NEGｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 【材工共】		m2			
ﾍﾞｰｼｯｸ 厚95×幅145×長145mm	29.400				
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ(市場)		m			
片面5×5程度ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共	154.000				

明　細　書

第 72号　塗装工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
複層塗材E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)(市場)		m2			
凹凸模様 吹付け	621.000				
外装薄塗材E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)(市場)		m2			
砂壁状 吹付け	107.000				
仕上塗り(市場) EP塗り		m2			
素地ごしらえBけい酸ｶﾙｼｳﾑ	25.300				
仕上塗り(市場) DP塗り		m2			
鉄鋼･亜鉛めっき鋼･鋼製建具面	71.200				
仕上塗り(市場) EP塗り		m2			
素地ごしらえBせっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	177.000				
仕上塗り(市場) SOP塗り		m2			
鉄亜鉛めっき鋼･鋼製建具屋内外	19.700				

明　細　書

第 73号　内外装工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾎﾞｰﾄﾞ張り工事 壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 【材工共】		m2			
厚6.0mm 不燃 目透し張り工法 0.8FK 規模300	25.300				
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(市場)		m2			
厚2.0mm 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ FS	46.200				
FAﾌﾛｱ工事 IBﾌﾛｱ AZ3000-DP 【材工共】		m2			
500×500×28mm H=250~300	133.000				
ﾋﾞﾆﾙ系床工事 帯電防止置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 【材工共】		m2			
厚4.5×幅500×長500mm FOA	142.000				
型枠関連工事 目地 【材工共】		m			
誘発目地 ｻｲｽﾞ20×20~30×30mm程度	8.600				
断熱･防露工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 壁･天井 【材工共】		m2			
厚25mm 32kg/m3(壁) ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押さえ 規模500	273.000				
ﾎﾞｰﾄﾞ張り工事 天井 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 【材工共】		m2			
GB-NC 厚9.5mm 不燃 大理石ﾀｲﾌﾟ 規模300	176.000				
断熱･防露工事 断熱材吹付け 壁･天井 難燃 【材工共】		m2			
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚30mm	27.000				
断熱･防露工事 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 壁･天井 【材工共】		m2			
厚25mm 32kg/m3(壁) ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押さえ 規模500	298.000				

明　細　書

第 73号　内外装工事

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(市場)		m2			
厚12.5mm GL工法	176.000				
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(市場)		m2			
厚12.5mm 下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5mm共	2.000				
断熱･防露工事 断熱材吹付け 壁･天井 難燃 【材工共】		m2			
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚30mm	230.000				
ﾋﾞﾆﾙ系床工事 ｿﾌﾄ幅木 【材工共】		m			
厚2.0×幅100mm	95.000				
ﾋﾞﾆﾙ系床工事 稲妻幅木 【材工共】		m			
厚2.0×幅75mm	12.800				
ﾎﾞｰﾄﾞ張り工事 廻り縁 【材工共】		m			
ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.0mm 塩ﾋﾞ製 ｺ型	80.600				

明　細　書

第 74号　ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
室名札		箇所			
	5.000				
階数表示板		箇所			
	2.000				
ﾎｲｽﾄ 普通型 電動ﾄﾛﾘ付 1t吊 Ｉ型鋼250取付用		台			
	1.000				

明　細　書

第 75号　外構工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
塩ﾋﾞ桝 300φ		箇所			195号代価表
	4.000				
RC桝 450角		箇所			
	2.000				
VP150		m			196号代価表
	30.800				
VP100		m			197号代価表
	6.600				

明　細　書

第 76号　発電機室工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27.900				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	5.700				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			48号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	7.600				
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
木ごて 厚37 一般ﾀｲﾙ下地	59.700				
異形棒鋼 SD295		t			
D13mm 0.995kg/m	0.190				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	0.180				
あと施工ｱﾝｶｰ工事 金属拡張 【材工共】		本			
ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 差筋ｱﾝｶｰ鉄筋径D13 下向打(床)	227.000				
あと施工ｱﾝｶｰ工事 金属拡張 【材工共】		本			
ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 差筋ｱﾝｶｰ鉄筋径D13 横向打(壁)	6.000				
塗床工事 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ U 【材工共】		m2			
ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 工場・倉庫・ﾋﾞﾙ(防塵)	29.100				

明　細　書

第 76号　発電機室工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配管ﾋﾟｯﾄ蓋		m			
縞鋼板 W300 受金具共	13.000				

明　細　書

第 77号　空調設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ		台			
ACP-1 天井吊形 冷房9.0kW P280型	3.000				

明　細　書

第 78号　資材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
液管		m			
9.5φ	42.200				
ｶﾞｽ管		m			
15.9φ	42.200				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m			
VP 25（屋内一般）	0.900				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m			
VP 30（屋内一般）	12.200				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m			
VP 30（屋外架空）	8.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m			
VP 40（屋外埋設）	9.900				
電線ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-CEES2sq-3C	42.200				
電線ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-CEES1.25sq-2C	20.200				

明　細　書

第 79号　保温工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
VP25		m			
天井・PS	0.900				
VP30		m			
天井・PS	12.200				
樹脂製ｶﾊﾞｰ		m			
冷媒管	8.800				

明　細　書

第 80号　土工事

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	4.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0.600				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	0.600				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	1.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			156号代価表
機械投入+締固め 0.28m3	3.000				

明　細　書

第 81号　換気設備

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
壁付換気扇		台			
FE-1 有圧換気扇 500φ 排気専用	2.000				
壁付換気扇		台			
FE-2 有圧換気扇 500φ 排気専用	1.000				
壁付換気扇		台			
FE-3 有圧換気扇 250φ 排気専用	1.000				
壁付換気扇		台			
OF-1 有圧換気扇 500φ 給気専用	2.000				
壁付換気扇		台			
OF-2 有圧換気扇 500φ 給気専用	1.000				

明　細　書

第 82号　動力設備

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電線		m			
EM-IE 2mm	25.400				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C ころがし	62.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C PF内	15.400				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C 管内	115.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C ころがし	1.700				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C PF内	0.300				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C 管内	7.100				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-CET 14sq	12.700				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 22 いんぺい	7.400				

明　細　書

第 82号　動力設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 28 いんぺい	0.300				
ねじ無し電線管		m			
E 25 露出	50.200				
ねじ無し電線管		m			
E 31 露出	7.100				
厚鋼電線管		m			
G 42 露出	9.700				
金属製可とう電線管		m			
F2 50 防水,被覆付 露出	3.000				
動力盤		面			
M-1	1.000				
動力盤		面			
M-2	1.000				
ｻｰﾓｽｲｯﾁ		個			
	3.000				
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ		個			
2方出 25mm	3.000				

明　細　書

第 82号　動力設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個			
SUS,防水 200*200*100	1.000				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個			
SUS,防水 200*200*200	5.000				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個			
SUS,防水 300*300*200	1.000				

明　細　書

第 83号　電灯設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C ころがし	69.400				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C PF内	3.800				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C 管内	105.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C ころがし	24.200				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C PF内	7.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-3C 管内	25.900				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-2C ころがし	1.600				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-2C 管内	20.100				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C ころがし	3.600				

明　細　書

第 83号　電灯設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C PF内	4.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C 管内	5.900				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 16 いんぺい	2.800				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 22 いんぺい	3.400				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 28 いんぺい	2.000				
ねじ無し電線管		m			
E 19 露出	92.500				
ねじ無し電線管		m			
E 25 露出	8.700				
ねじ無し電線管		m			
E 51 露出	4.500				
厚鋼電線管		m			
G 16 露出	16.700				

明　細　書

第 83号　電灯設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電灯盤		面			
L-1	1.000				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		個			
SUS,防水 200*200*100	6.000				
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ		個			
2方出 25mm	3.000				
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		個			
1方出 2個用 19mm	4.000				
埋込ｽｲｯﾁ		個			
1P15A*1	3.000				
埋込ｽｲｯﾁ		個			
1P15A*2	1.000				
埋込ｽｲｯﾁ		個			
1P15A*3	1.000				
埋込ｽｲｯﾁ		個			
1P15A*5	1.000				
埋込ｽｲｯﾁ		個			
3W15A*1	1.000				

明　細　書

第 83号　電灯設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
埋込ｽｲｯﾁ		個			
3W*15A+1P15A*1	1.000				
照明器具A		個			
LED高天井用照明器具	6.000				
照明器具B		個			
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	3.000				
照明器具C		個			
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	12.000				
照明器具D		個			
LEDｺｰﾅｰﾗｲﾄ	7.000				
照明器具E		個			
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	12.000				
照明器具F		個			
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	6.000				
照明器具G		個			
LEDｳｫｰﾙﾗｲﾄ	4.000				

明　細　書

第 84号　ｺﾝｾﾝﾄ設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C ころがし	43.800				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C PF内	37.800				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-3C 管内	122.000				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 16 いんぺい	37.800				
ねじ無し電線管		m			
E 19 露出	108.000				
ねじ無し電線管		m			
E 51 露出	4.500				
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ		個			
3方出 19mm	1.000				
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		個			
1方出 2個用 19mm	10.000				
埋込ｺﾝｾﾝﾄ		個			
2P15A*1E	14.000				

明　細　書

第 84号　ｺﾝｾﾝﾄ設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
埋込ｺﾝｾﾝﾄ		個			
2P15A*2E	3.000				

明　細　書

第 85号　自動火災報知設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-4C ころがし	21.800				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-4C PF内	7.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-4C 管内	37.200				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-5P ころがし	2.500				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-5P PF内	4.300				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-AE 1.2-5P 管内	4.500				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 16 いんぺい	11.300				
ねじ無し電線管		m			
E 19 露出	41.700				
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ		個			
2方出 25mm	5.000				

明　細　書

第 85号　自動火災報知設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
受信機		台			
P型1級5回線	1.000				
発信機		台			
埋込	2.000				
表示灯		台			
防水	2.000				
警報ﾍﾞﾙ		台			
埋込	2.000				
煙感知器2種		台			
露出	6.000				
煙感知器2種		台			
埋込	3.000				

明　細　書

第 86号　防災設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C ころがし	34.800				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 1.6-2C 管内	34.300				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-2C ころがし	11.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-2C PF内	4.000				
ｹｰﾌﾞﾙ		m			
EM-EEF 2.0-2C 管内	6.100				
合成樹脂可とう電線管		m			
PF 16 いんぺい	4.000				
ねじ無し電線管		m			
E 19 露出	6.100				
非常照明a		台			
LED非常灯	2.000				
非常照明b		台			
LED非常灯	2.000				

明　細　書

第 86号　防災設備

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
非常照明c		台			
LED非常灯	2.000				
非常照明d		台			
LED非常灯	2.000				
誘導灯e		台			
LED避難口誘導灯	7.000				
誘導灯f		台			
LED通路誘導灯	1.000				

明　細　書

第 87号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
急速ろ過機現場操作盤機能増設		面			
	1.000				

明　細　書

第 88号　ﾎﾟﾝﾌﾟ

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配水ﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
4.30m3/min×H55m×55kw	4.000				
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
5.77m3/min×H11m×18.5kw	2.000				
次亜希釈水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ		台			
0.10m3/min×H30m×1.1kw	1.000				
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
0.022m3/min×H6m×0.25kw	1.000				
床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ		台			
0.03m3/min×H17m×0.75kw	1.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
500A×800L	1.000				
SUS 2F異形管		個			
500A×400A×680L	1.000				
SUS 2F直管		個			
400A×1540L	1.000				
SUS 2F短管		個			
400A×800L	1.000				
SUS 2F直管		個			
400A×2980L	1.000				
SUS 2F曲管		個			
400A×620L×90° ×620L	1.000				
SUS 2F直管		個			
400A×1365L	1.000				
SUS 3FT字管		個			
400A×550L×250A×500L	2.000				
SUS 3FT字管		個			
400A×550L×200A×500L	4.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SUS 3FT字管		個			
400A×550L×80A×500L	1.000				
SUS 2F直管		個			
400A×1950L	1.000				
SUS 2F短管		個			
400A×850L	1.000				
SUS 2F直管		個			
400A×1400L	1.000				
SUS ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
400A	1.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 80A 3B	1.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
75 89×4	1.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 径違ﾁｰｽﾞ		個			
呼び径75×25mm	2.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ﾌﾗﾝｼﾞ		個			
呼び径75mm	2.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
呼び径75mm	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
500A	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
400A	16.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
80A	3.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 200A 8B	8.000				
SUS 2F直管		個			
200A×1030L	4.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
200A	4.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
150A	4.000				
SUS 2F異形管		個			
150A×200A×380L	4.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾁｪｯｷ 10K 200A 8B	4.000				
鋳鉄製電動仕切弁		個			
200A	4.000				
SUS 2F曲管		個			
200A×310L×90° ×310L	1.000				
SUS 2F異形管		個			
200A×1915L×250A	1.000				
SUS 3FT字管		個			
250A×550L×200A×310L	1.000				
SUS 2F異形管		個			
250A×1950L×300A	1.000				
SUS 3FT字管		個			
300A×550L×200A×310L	2.000				
SUS 2F直管		個			
300A×1950L	1.000				
SUS 2F短管		個			
300A×625L	1.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SUS 3FT字管		個			
300A×600L×300A×460L	2.000				
SUS 2F曲管		個			
300A×500L×90° ×460L	2.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 300A 12B	3.000				
SUS 2F直管		個			
300A×3280L	1.000				
SUS 1F直管		個			
300A×1041L	1.000				
SUS 1F直管 25Aｿｹｯﾄ付		個			
300A×1041L	1.000				
ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ		個			
300A	1.000				
SUSﾙｰｽﾞ短管		個			
300A	1.000				
SUS 2F直管		個			
300A×1022L	1.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
300A×800L	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
300A	19.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
250A	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
200A	33.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
150A	8.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 250A 10B	2.000				
SUS 2F異形管		個			
250A×150A×280L	2.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
150A	2.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
125A	2.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾁｪｯｷ 10K 125A 5B	2.000				
鋳鉄製電動仕切弁		個			
125A	2.000				
SUS 3FT字管		個			
250A×440L×125A×250L	2.000				
SUS 2F短管		個			
250A×960L	1.000				
SUS 2F曲管		個			
250A×700L×90° ×390L	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×531L	1.000				
SUS 2F曲管		個			
250A×390L×90° ×390L	4.000				
SUS 2F短管		個			
250A×420L	1.000				
SUS 2F直管		個			
250A×3450L	1.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F短管		個			
250A×510L	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×800L	1.000				
SUS 2F短管		個			
250A×753L	1.000				
SUS 2F直管		個			
250A×1682L	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
250A	20.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
150A	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
125A	8.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
25 32×4	1.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 径違ｿｹｯﾄ		個			
呼び径25×20㎜	1.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
20 26×4	1.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ﾌﾗﾝｼﾞ		個			
呼び径20mm	2.000				
PVC製ﾎﾞｰﾙ弁		個			
φ20	1.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ｴﾙﾎﾞ		個			
呼び径20mm	2.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
50 60×4	1.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ｴﾙﾎﾞ		個			
呼び径50mm	3.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
20A	2.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
25 32×4	2.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ﾌﾗﾝｼﾞ		個			
呼び径25mm	2.000				

明　細　書

第 89号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
PVC製ﾎﾞｰﾙ弁		個			
φ25	1.000				
SUS 2F短管		個			
25A×300L	2.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ｴﾙﾎﾞ		個			
呼び径25mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
25A	5.000				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		本			
50 60×4	2.000				
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手 ｴﾙﾎﾞ		個			
呼び径50mm	3.000				
SUS製逆止弁 ｽｲﾝｸﾞ式		個			
φ50	1.000				

明　細　書

第 90号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配管支持金具1		個			
400A用	6.000				
配管支持金具2		個			
400A用	1.000				
配管支持金具3		個			
200A用	8.000				
配管支持金具4		個			
200A用	6.000				
配管支持金具5		個			
200A用	4.000				
配管支持金具6		個			
250A用	2.000				
配管支持金具7		個			
300A用	10.000				
配管支持金具8		個			
250A用	2.000				
配管支持金具9		個			
250A用	4.000				

明　細　書

第 90号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配管支持金具10		個			
φ75用	2.000				
配管支持金具11		個			
φ25用	4.000				
配管支持金具12		個			
φ20用	3.000				
配管支持金具13		個			
φ25･20用	3.000				
点検歩廊		個			
ﾌﾚｰﾑ1	4.000				
点検歩廊		個			
ﾌﾚｰﾑ2	1.000				
点検歩廊		個			
足	12.000				
点検歩廊		個			
ﾀﾗｯﾌﾟ	7.000				
点検歩廊		m			
手摺	18.200				

明　細　書

第 91号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
設備機械工		人			
鋼管吊込み据付(人力)		m			198号代価表
呼び径500mm	1.300				
鋼管吊込み据付(人力)		m			31号代価表
呼び径400mm	16.100				
鋼管吊込み据付(人力)		m			199号代価表
呼び径80mm	0.500				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			26号代価表
呼び径75mm	1.500				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			200号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径500mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			36号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径400mm	16.000				

明　細　書

第 91号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			201号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm	3.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			202号代価表
仕切弁 設置 呼び径 80mm	1.000				
鋼管吊込み据付(人力)		m			203号代価表
呼び径300mm	15.200				
鋼管吊込み据付(人力)		m			32号代価表
呼び径250mm	2.500				
鋼管吊込み据付(人力)		m			204号代価表
呼び径200mm	12.700				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			205号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径300mm	19.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			37号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径250mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			206号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径200mm	33.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			38号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	8.000				

明　細　書

第 91号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			207号代価表
仕切弁 設置 呼び径 300mm	3.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			208号代価表
仕切弁 設置 呼び径 200mm	12.000				
逆止弁設置工		個			
呼び径200A	4.000				
鋼管吊込み据付(人力)		m			32号代価表
呼び径250mm	17.500				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			37号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径250mm	20.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			38号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			39号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径125mm	8.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			41号代価表
仕切弁 設置 呼び径 250mm	2.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			209号代価表
仕切弁 設置 呼び径 125mm	2.000				

明　細　書

第 91号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
逆止弁設置工		個			
呼び径125A	2.000				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			25号代価表
呼び径50mm	3.900				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			210号代価表
呼び径20mm	3.800				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			211号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径65mm以下	2.000				
ﾎﾞｰﾙ弁設置工		個			
呼び径20A	1.000				
鋼管小口径管据付工(人力)		m			180号代価表
呼び径25mm	0.600				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			212号代価表
呼び径25mm	5.200				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			211号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径65mm以下	5.000				
ﾎﾞｰﾙ弁設置工		個			
呼び径25A	1.000				

明　細　書

第 91号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			25号代価表
呼び径50mm	5.600				
逆止弁設置工		個			
呼び径50A	1.000				

明　細　書

第 92号　機器

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
煙道ﾀﾞｸﾄ		台			
	1.000				
燃料小出槽		台			
950L	1.000				
給気ﾌｧﾝ		組			
φ600 3.7kW	1.000				
試運転調整		式			
実負荷試験 燃料3時間分含む	1.000				

明　細　書

第 93号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
325mm2 単心	178.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
60mm2 2心	6.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
14mm2 2心	25.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
8mm2 2心	8.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
5.5mm2 3心	14.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
3.5mm2 3心	45.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
3.5mm2 2心	42.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
3.5mm2 3心	45.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
2.0mm2 4心	25.000				

明　細　書

第 93号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
2.0mm2 2心	16.000				
ｹｰﾌﾞﾙ・電線類付属材料		%			
薄鋼電線管		m			
呼径C25mm L3.66m	14.000				
露出電線管付属材料		%			

明　細　書

第 94号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］25t吊		日			
電工		人			
電気通信技術者		人			
電気通信技術者		人			

明　細　書

第 95号　小配管

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
水道用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき SGP-VB 25A 1B 4m JWWA K 116	19.100	m			
水道用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき SGP-VB 32A 1.1/4B 4m JWWA K 116	4.600	m			
配管工		人			

明　細　書

第 96号　処分

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
有価物		ｋｇ			
1号銅線	417.000				
有価物		ｋｇ			
2号銅線	22.000				
仕分け費		ｋｇ			
ﾅｹﾞｯﾄ処理	528.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.600				

明　細　書

第 97号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
NCP 4F十字管		個			
400A×L1650+300A×L450+200A×L305	1.000				
NCP 2F短管		個			
400A×L3000	1.000				
NCP 2F短管		個			
300A×L285	1.000				
NCP 2F短管		個			
300A×L612	1.000				
NCP 2F短管		個			
300A×L1000	1.000				
NCP 2F短管		個			
200A×L336	4.000				
NCP 2F曲管		個			
300A×L465×90° ×L465	1.000				
NCP 2F片落短管		個			
200A×150A×L724	2.000				
NCP 2F片落短管 偏心30mm		個			
200A×150A×L724	2.000				

明　細　書

第 97号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
NCP ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
400A	1.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
200A	4.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
150A	4.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 300A 12B	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
400A	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
300A	9.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
200A	17.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
150A	8.000				

明　細　書

第 98号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼管吊込み据付(人力)		m			31号代価表
呼び径400mm	4.700				
鋼管吊込み据付(人力)		m			203号代価表
呼び径300mm	5.700				
鋼管吊込み据付(人力)		m			204号代価表
呼び径200mm	2.300				
鋼管吊込み据付(人力)		m			33号代価表
呼び径150mm	3.500				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			36号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径400mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			205号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径300mm	9.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			206号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径200mm	17.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			38号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	8.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			207号代価表
仕切弁 設置 呼び径 300mm	1.000				

明　細　書

第 98号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設備機械工		人			
電気通信技術者		人			
電工		人			
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 呼び径400mm	8.200	m			213号代価表
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 呼び径300mm	7.100	m			214号代価表
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 呼び径200mm	1.900	m			163号代価表
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 呼び径150mm	3.500	m			164号代価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 JWWA10K 呼び径400mm	6.000	口			165号代価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 JWWA10K 呼び径300mm	7.000	口			215号代価表

明　細　書

第 98号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 JWWA10K 呼び径200mm	12.000	口			167号代価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 JWWA10K 呼び径150mm	8.000	口			168号代価表
普通作業員		人			
設備機械工		人			
電工		人			
現場発生品又は支給品運搬 片道13.2km 積載量4t	1.000	回			158号代価表
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場 金属くず	1.000	t			

明　細　書

第 99号　　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 人力施工 制約なし	2.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	2.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	5.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔			216号代価表
30mm以上200mm未満	10.000				
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-16N		本			
径15×L110mm ｶﾞﾗｽ管	10.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	2.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D16mm 1.56kg/m	0.050				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	0.050				

明　細　書

第 99号　　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	1.000				
管支持金具A		個			
	3.000				
設備機械工		人			

明　細　書

第 100号　機器

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
急速ろ過機現場操作盤		面			
	1.000				

明　細　書

第 102号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SUS 2F曲管		個			
250A×L450×90° ×L400	2.000				
SUS 1F1R短管		個			
250A×L865	1.000				
NCP 3FT字管		個			
300A×L520×250A×L350	2.000				
NCP 3FT字管		個			
250A×L370×150A×L760	2.000				
NCP 2F短管		個			
350A×L855	1.000				
NCP 2F短管		個			
300A×L450	1.000				
NCP 2F短管 25Aﾉｽﾞﾙ付		個			
250A×L600	1.000				
NCP 2F短管		個			
250A×L285	2.000				
NCP 2F曲管		個			
350A×L540×90° ×L800	2.000				

明　細　書

第 102号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
NCP 2F片落管		個			
350A×300A×L345	1.000				
NCP 2F片落管		個			
250A×150A×L195	2.000				
NCP 2F片落管		個			
150A×125A×L150	2.000				
NCP 1F1R短管		個			
350A×L3360	1.000				
NCP 1F1R短管		個			
350A×L1000	1.000				
NCP 1F1R短管		個			
250A×L250	1.000				
NCP 伸縮管		個			
300A×L230	1.000				
NCP 伸縮管		個			
250A×L230	1.000				
NCP ﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ		個			
350A	1.000				

明　細　書

第 102号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
NCP ﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ		個			
250A	1.000				
NCP ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
300A	1.000				
NCP ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		個			
250A	1.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
150A	2.000				
ｺﾞﾑ製玉形ﾌﾚｷ		個			
125A	2.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 250A 10B	2.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ｹﾞｰﾄ 10K 外ねじ 150A 6B	2.000				
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ		個			
ﾁｪｯｷ 10K 150A 6B	2.000				
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製		個			
2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形	1.000				

明　細　書

第 102号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
350A	5.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
300A	5.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
250A	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
150A	8.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ用継手材 10K RF		組			
125A	4.000				

明　細　書

第 103号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼管吊込み据付(人力)		m			217号代価表
呼び径350mm	8.200				
鋼管吊込み据付(人力)		m			203号代価表
呼び径300mm	1.700				
鋼管吊込み据付(人力)		m			32号代価表
呼び径250mm	6.400				
鋼管吊込み据付(人力)		m			33号代価表
呼び径150mm	2.100				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			218号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径350mm	5.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			205号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径300mm	5.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			37号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径250mm	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			38号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	8.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			39号代価表
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径125mm	4.000				

明　細　書

第 103号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾒｶ形継手工 据付		口			219号代価表
300mm 施工条件の補正:無し	1.000				
ﾒｶ形継手工 据付		口			61号代価表
250mm 施工条件の補正:無し	1.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			41号代価表
仕切弁 設置 呼び径 250mm	2.000				
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力		基			42号代価表
仕切弁 設置 呼び径 150mm	2.000				
逆止弁設置工		個			
呼び径150A	2.000				
空気弁及び空気弁座設置		基			220号代価表
設置 人力施工 13~25mm 空気弁設置	1.000				
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			

明　細　書

第 104号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 人力施工 制約なし	1.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	1.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	2.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔			216号代価表
30mm以上200mm未満	22.000				
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-16N		本			
径15×L110mm ｶﾞﾗｽ管	22.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	1.000				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D16mm 1.56kg/m	0.040				
鉄筋工		t			20号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D16~D25	0.040				

明　細　書

第 104号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	4.000				
管支持金具B		個			
	4.000				
管支持金具C		個			
	1.000				
管支持金具D		個			
	2.000				
管支持金具E		個			
	1.000				
設備機械工		人			

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 NS形S種		本			
呼び径500mm×長6m	13.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 二受T字管		個			
呼び径500×R500mm	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 90° 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径500mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 45° 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径500mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 22° 1/2曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径500mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 11° 1/4曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径500mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 5° 5/8曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装		個			
呼び径500mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形)		個			
NS形 両受曲管 45° 呼び径500mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形)		個			
NS形 両受曲管 22 1/2° 呼び径500mm	4.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 継輪		個			
呼び径500mm	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 栓		個			
呼び径500mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) ﾗｲﾅ		個			
呼び径500mm	12.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 挿し口ﾘﾝｸﾞ ﾘﾍﾞｯﾄ		個			
呼び径500mm	30.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(NS形) 継ぎ輪用特殊押輪		個			
呼び径500mm	10.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用接合部品 両受口用		組			
呼び径500mm	10.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径400mm×L6.0m	16.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形1種 呼び径400mm×L6.0m	16.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径350mm×L6.0m	11.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径300㎜×L6.0m	10.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径250㎜×L5.0m	20.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 400×400㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 300×300㎜	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 挿し受片落管 350×250㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 400㎜	10.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 350㎜	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 300㎜	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 250㎜	4.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 45度 400㎜	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 45度 350㎜	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 45度 250㎜	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 22･1/2度 400㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 22･1/2度 250㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 11･1/4度 400㎜	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 11･1/4度 300㎜	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 11･1/4度 250㎜	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 400㎜	2.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 300mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 250mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 22･1/2度 400mm	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 22･1/2度 300mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 22･1/2度 250mm	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径400mm	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径350mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径300mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径250mm	2.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 継輪		個			
呼び径300mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 栓 異形管用 口径300mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受短管 口径400mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受短管 口径350mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受短管 口径300mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径400mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径350mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K		個			
呼び径250mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管2号 7.5K		個			
呼び径250mm	1.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径400mm	44.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径350mm	13.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径300mm	14.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径250mm	14.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ 挿し口ﾘﾝｸﾞ 口径400mm	33.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ 挿し口ﾘﾝｸﾞ 口径350mm	10.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径400mm	25.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径350mm	5.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径300mm	6.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径250mm	12.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径300mm	14.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径250mm	19.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪用特殊押輪 口径400mm	8.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪用特殊押輪 口径350mm	4.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形) 特殊押輪 3DKN		個			
呼び径300mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径500mm SUS304	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径400mm SUS304	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径400mm SUS304	2.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径350mm SUS304	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径350mm SUS304	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径300mm SUS304	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径300mm SUS304	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用		組			
呼び径250mm SUS304	2.000				
ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ DIP用		個			
φ400	1.000				
伸縮可とう管 NS形 U-S		基			
φ500 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 NS形 F-S		基			
φ500 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ400 偏心量200mm	2.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
伸縮可とう管 GX形 F-U		基			
φ350 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 GX形 F-U		基			
φ300 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 GX形 U-U		基			
φ300 偏心量200mm	1.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ250 偏心量200mm	1.000				
不断水T字管 DIP用 F型		基			
φ500×φ350	1.000				
不断水T字管 DIP用 F型		基			
φ400×φ400	2.000				
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ DIP用		基			
φ400	1.000				
耐震NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD		個			
10K 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 径500mm	5.000				
弁体離脱型ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動･立形) FCD製		個			
2種7.5K 内外面粉体塗装 径400mm JWWA B 138	2.000				

明　細　書

第 105号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
弁体離脱型ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(手動・立形) FCD製		個			
2種7.5K 内外面粉体塗装 径350mm JWWA B 138	1.000				
耐震GX形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD		個			
10K 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 径400mm	2.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁		個			
両受口 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径300mm JWWA B 120,JDPA G 1049	2.000				
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管(VP)		m			
呼び径150 165×9.6mm×5m	24.700				
SUS 2F短管		個			
300A×350L	1.000				

明　細　書

第 106号　資材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仕切弁室 円形2号		個			
鉄蓋	12.000				
仕切弁室 円形2号		個			
上部壁 H=150	6.000				
仕切弁室 円形2号		個			
中部壁 H=100	1.000				
仕切弁室 円形2号		個			
中部壁 H=200	2.000				
仕切弁室 円形2号		個			
中部壁 H=300	2.000				
仕切弁室 円形2号		個			
下部壁 H=300	6.000				
仕切弁室 円形2号		個			
上下部壁 H=150	4.000				
仕切弁室 円形2号		個			
上下部壁 H=300	2.000				
仕切弁室 円形2号		個			
底版 H=40	12.000				

明　細　書

第 106号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
管支持金具		箇所			221号代価表
	5.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			222号代価表
管径500mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	87.300				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			88号代価表
管径400mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	195.100				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			223号代価表
管径350mm 施工条件の補正:無し	71.300				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			89号代価表
管径300mm 施工条件の補正:無し	64.200				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			224号代価表
管径250mm 施工条件の補正:無し	101.200				
NS継手接合 据付		口			225号代価表
500mm ﾗｲﾅ含まず 施工条件の補正:無し	1.000				
NS継手接合 据付		口			226号代価表
500mm ﾗｲﾅを含む 施工条件の補正:無し	12.000				
NS継手接合 据付		口			225号代価表
500mm ﾗｲﾅ含まず 施工条件の補正:無し	49.000				
GX形継手接合 据付		口			93号代価表
直管 呼び径 400mm	32.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
GX形継手接合 据付		口			227号代価表
直管 呼び径 350mm	11.000				
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		口			228号代価表
直管 呼び径 250mm	20.000				
GX形継手接合 据付		口			96号代価表
異形管 呼び径 400mm	44.000				
GX形継手接合 据付		口			229号代価表
異形管 呼び径 350mm	13.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			97号代価表
異形管 呼び径 300mm	14.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			98号代価表
異形管 呼び径 250mm	13.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			230号代価表
異形管 呼び径 300mm	14.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			231号代価表
異形管 呼び径 250mm	19.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			104号代価表
400mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	8.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			232号代価表
350mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	4.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			105号代価表
300mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			182号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径500mm	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			107号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			233号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径350mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			181号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			65号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm	1.000				
鋳鉄管切断・溝切り加工2工程(NS・GX・S・KF・UF)		口			234号代価表
管径500mm ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用	26.000				
鋳鉄管切断・溝切り2工程(専用工具使用)NS形・GX形		口			109号代価表
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	31.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋳鉄管切断･溝切り2工程(専用工具使用)NS形･GX形		口			235号代価表
管径350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	8.000				
鋳鉄管溝切り加工のみ(NS･GX･S･KF･UF)		口			236号代価表
500mm ﾊﾟｲﾌﾟ 切削切断機	5.000				
鋳鉄管溝切り加工のみ(専用工具使用) NS形･GX形		口			110号代価表
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	2.000				
鋳鉄管溝切り加工のみ(専用工具使用) NS形･GX形		口			237号代価表
管径350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用	2.000				
鋳鉄管 NS形継手 据付		口			238号代価表
呼び径500mm ﾘﾍﾞｯﾄ式	31.000				
鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付		口			111号代価表
呼び径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	33.000				
鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付		口			239号代価表
呼び径350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	10.000				
鋳鉄管切断工		口			112号代価表
300mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	16.000				
鋳鉄管切断工		口			240号代価表
250mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	19.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼管吊込み据付(人力)		m			203号代価表
呼び径300mm	0.400				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		m			241号代価表
呼び径150mm	24.700				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			242号代価表
呼び径500mm (U*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			243号代価表
呼び径500mm (F*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			123号代価表
呼び径400mm (U*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	2.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			244号代価表
呼び径350mm (F*U接合)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			245号代価表
呼び径300mm (F*U接合)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			246号代価表
呼び径300mm (U*U接合)	1.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			247号代価表
呼び径250mm (U*S接合)	1.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾒｶ形継手工 据付		口			248号代価表
400mm 施工条件の補正:無し	1.000				
不断水T字管設置工 DIP用		基			
φ500×φ350	1.000				
不断水T字管設置工 DIP用		基			
φ400×φ400	2.000				
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工 DIP用		基			
φ400	1.000				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型		基			249号代価表
呼び径500mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	5.000				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型		基			126号代価表
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	4.000				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型		基			250号代価表
呼び径350mm	3.000				
鋳鉄製仕切弁設置 縦型		基			127号代価表
呼び径300mm	2.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			251号代価表
500mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1.000				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			129号代価表
400mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1.000				
鋳鉄管継手取外し(NS形異形管､NS継手)		口			252号代価表
500mm 施工条件の補正:無し	1.000				
鋳鉄管継手取外し(GX形異形管:径75~1000､GX継手)		口			253号代価表
異形管 呼び径 300mm	1.000				
大型土のう工		袋			175号代価表
流用土 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	4.000				
大型土のう工		袋			176号代価表
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	4.000				
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修		ヵ所			254号代価表
350mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150mm	3.000				
機器等据付 0.53t/台		台			255号代価表
第7類 安全設備､架台類 一般的な材質	5.000				
管明示ｼｰﾄ工		m			134号代価表
	485.300				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			256号代価表
呼び径500mm	92.200				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			135号代価表
呼び径400mm	154.300				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			257号代価表
呼び径350mm	73.400				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			136号代価表
呼び径300mm	66.700				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			258号代価表
呼び径250mm	102.500				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			259号代価表
φ500*6000 4箇所/本 天端明示有	92.200				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			140号代価表
φ400*6000 4箇所/本 天端明示有	154.300				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			260号代価表
φ350*6000 4箇所/本 天端明示有	73.400				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			141号代価表
φ300*6000 4箇所/本 天端明示有	66.700				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			261号代価表
φ250*5000 4箇所/本 天端明示有	102.500				

明　細　書

第 107号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋設置		個			146号代価表
設置 円形(2号)350mm 30kg未満	12.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			148号代価表
上部壁 内寸350mm 高さ150mm	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			262号代価表
中部壁 内寸350mm 高さ100mm	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			263号代価表
中部壁 内寸350mm 高さ200mm	2.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			149号代価表
中部壁 内寸350mm 高さ300mm	2.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			150号代価表
下部壁 内寸350mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	6.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			151号代価表
上下部壁 内寸350mm 高さ150mm	4.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			264号代価表
上下部壁 内寸350mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)		個			152号代価表
底版 内寸350mm 高さ40mm	12.000				

明　細　書

第 108号　複合工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 人力施工 制約なし	0.500				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	0.500				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	1.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔			216号代価表
30mm以上200mm未満	68.000				
差筋ｱﾝｶｰ 本体打込み式 【材工共】		本			
BD-13×600 横向打(壁)	68.000				
異形棒鋼 SD345		t			
D13mm 0.995kg/m	0.020				
鉄筋工		t			19号代価表
加工・組立 一般構造物 SD345・D13	0.020				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.500				
床ｺﾝｸﾘｰﾄじか押え(市場)		m2			
金ごて 防水下地程度 b種	2.000				

明　細　書

第 108号　複合工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場)		m2			
金ごて 厚10 張物下地	2.000				
塗床工事 無機質系塗床 非金属ｾﾒﾝﾄ系塗床 【材工共】		m2			
ﾓﾉﾘｼｯｸ工法 仕上げ厚1.5mm F☆☆☆☆	2.000				

明　細　書

第 109号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	500.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	240.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	710.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	210.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	440.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	240.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	12.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	710.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	28.000				

明　細　書

第 109号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	1,420.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	204.900				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.5m		m			265号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	20.100				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.5m		m			266号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.5m以下	55.200				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=3.0m		m			267号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.5m以下	13.500				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=3.0m		m			268号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深3.0m以下	27.000				
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 110号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)		m			
呼び径50mm	225.800				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)		m			
呼び径25mm	524.900				
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)		m			
25 32×4	108.200				
SKX90° ｴﾙﾎﾞ		個			
P50	18.000				
SKX90° ｴﾙﾎﾞ		個			
P25	42.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P50	2.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P50×V50	1.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P25	6.000				
SKXｿｹｯﾄ		個			
P25×V25	2.000				

明　細　書

第 111号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配管工		人			

明　細　書

第 112号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
水道用硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 外面 亜鉛めっき		m			
SGP-VB 150A 6B 4m JWWA K 116	8.200				
鋼管吊込み据付(人力)		m			33号代価表
呼び径150mm	8.200				
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)		個			
300×300×300×1.5 防水	4.000				
電工		人			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			48号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.100				
型枠		m2			17号代価表
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3			49号代価表
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.400				
型枠		m2			18号代価表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.000				
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修		ヵ所			269号代価表
200mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150mm	4.000				

明　細　書

第 112号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
手はつり(配管貫通口) :改修		ヵ所			270号代価表
350mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ300mm程度 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000				

明　細　書

第 113号　土工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	239.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	48.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	24.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	13.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	11.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	48.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	2.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	24.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	5.000				

明　細　書

第 113号　土工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	48.000				

明　細　書

第 114号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
柱上気中負荷開閉器		台			
	1.000				
引込盤		面			
	1.000				
受電盤		面			
	1.000				
変圧器一次盤		面			
	1.000				
変圧器盤		面			
	1.000				
変圧器二次盤/自家発引込盤		面			
	1.000				
低圧き電盤		面			
	1.000				
照明電源盤		面			
	1.000				
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤		面			
	1.000				

明　細　書

第 114号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
LCD監視制御装置		式			
ｶﾗｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ含む	1.000				
WEBｻｰﾊﾞｰ装置		式			
WEBｸﾗｲｱﾝﾄ端末含む	1.000				
浄水制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤1		面			
	1.000				
浄水制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤2		面			
	1.000				
第2浄水場ﾃﾚﾒｰﾀ盤		面			
	1.000				
第2浄水場ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ		式			
	1.000				
第2浄水場補助継電器盤		式			
	1.000				
No.8/No.11配水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤		面			
	4.000				
配水ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				

明　細　書

第 114号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
No. 7/10原水ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				
床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				
No. 1/2逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤		面			
	1.000				
第1浄水場ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ機能増設		式			
	1.000				
無停電電源装置		式			
蓄電池盤、整流器盤、ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤含む	1.000				
第2配水池-1水位		式			
	1.000				
配水流量		式			
	1.000				

明　細　書

第 114号　機器

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配水圧力		式			
	1.000				
第2浄水場計装盤		面			
	1.000				
第2配水池-2水位(電極)		式			
	1.000				
浄水制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤3		面			
	1.000				
第1浄水場ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ		式			
	1.000				
第1浄水場補助継電器盤		式			
	1.000				
第1浄水場計装盤		面			
	1.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CET/F(EM-CET)電線		m			
6600V 38mm2	54.800				
CE/F(EM-CE-S) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
150mm2 4心	204.000				
CET/F(EM-CET)電線		m			
600V 325mm2	66.900				
CET/F(EM-CET)電線		m			
600V 250mm2	143.000				
CET/F(EM-CET)電線		m			
600V 200mm2	38.300				
CET/F(EM-CET)電線		m			
600V 60mm2	176.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
38mm2 2心	881.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
22mm2 3心	288.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
14mm2 3心	1,630.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
14mm2 2心	45.500				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
8mm2 2心	2.530				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
5.5mm2 2心	1.540				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
3.5mm2 3心	54.200				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
3.5mm2 2心	434.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
2.0mm2 3心	593.000				
CE/F(EM-CE) ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
2.0mm2 2心	710.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
3.5mm2 4心	51.300				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
2.0mm2 2心	83.200				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 30心	378.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 20心	2,750.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 15心	27.800				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 12心	41.600				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 10心	1,290.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 7心	202.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 6心	173.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 5心	126.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 4心	189.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 3心	1,080.000				
CEE/F(EM-CEE)電線		m			
1.25mm2 2心	246.000				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 10心	13.100				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 8心	16.700				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 3心	252.000				
CEE/F-S(EM-CEE-S)ｹｰﾌﾞﾙ		m			
銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心	5,340.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 100mm2	603.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 60mm2	75.400				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 38mm2	5.060				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 22mm2	12.400				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 14mm2	97.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 8mm2	60.400				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 5.5mm2	37.000				
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ 600V		m			
より線 3.5mm2	110.000				
諸雑費		%			
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CVT		組			
6COT-38 屋外 6600V 38mm2	1.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CVT		組			
6CIT-38 屋内 6600V 38mm2	1.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧縮方式 CV4心		組			
06COI3-150 屋内･屋外 600V 150mm2	8.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧縮方式 CVT		組			
06COT-325 屋内･屋外 600V 325mm2	8.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧縮方式 CVT		組			
06COT-250 屋内･屋外 600V 250mm2	2.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧縮方式 CVT		組			
06COT-200 屋内･屋外 600V 200mm2	4.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CVT		組			
06COT-60 屋内･屋外 600V 60mm2	8.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV2心		組			
06COI2-38 屋内･屋外 600V 38mm2	12.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV3心		組			
06COI3-22 屋内･屋外 600V 22mm2	18.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV3心		組			
06COI3-14 屋内･屋外 600V 14mm2	24.000				
端末処理材(ﾃｰﾌﾟ巻工法)圧着方式 CV2心		組			
06COI2-14 屋内･屋外 600V 14mm2	6.000				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
200mm	243.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
150mm	92.700				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
125mm	119.000				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
100mm	66.600				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
80mm	16.600				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
50mm	98.600				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)		m			
30mm	28.100				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
82mm L4m	10.900				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
70mm L4m	7.040				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
54mm L4m	4.510				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
28mm L4m	19.600				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
22mm L4m	54.600				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G70mm L3.66m	4.070				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G54mm L3.66m	12.800				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G28mm L3.66m	43.500				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G22mm L3.66m	11.300				
諸雑費		%			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
82mm L4m	15.400				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
70mm L4m	59.500				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
54mm L4m	23.400				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
36mm L4m	3.300				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
28mm L4m	58.200				
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE)		m			
22mm L4m	93.700				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G70mm L3.66m	15.400				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G54mm L3.66m	12.800				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G28mm L3.66m	25.100				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき		m			
呼径G22mm L3.66m	50.800				
諸雑費		%			

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
接地端子箱		面			
2P	1.000				
接地端子箱		面			
6P＋補助2P	1.000				
接地極銅板(避雷針用)		枚			
900*900*1.5 黄銅	10.000				
接地極埋設標示板(避雷針用)		枚			
140*90国土交通省型黄銅製	10.000				
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ｱﾙﾐ製)直線形		m			
高60mm 幅600mm 長3000mm	55.300				
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ｱﾙﾐ製)直線形		m			
高60mm 幅200mm 長3000mm	9.980				
諸雑費		%			
ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ		m			
500×400	12.400				
諸雑費		%			

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 端子付き		個			
縦200×横200×奥行200mm	1.000				
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 標準型		個			
縦400×横400×奥行300mm	2.000				
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 標準型		個			
縦200×横200×奥行150mm	3.000				
電力仕様ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ		本			
12*末口19 3.5KN	1.000				
軽腕金		本			
1.8 引留用 東電仕様	1.000				
軽腕金		本			
1.2 ﾄﾝﾎﾞ用 東電仕様	2.000				
中線引留金物		個			
CP用	1.000				
亜鉛めっき鋼より線 1種A級		m			
45mm2･7本より･径2.9	14.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ		個			
電力型 1200×240×170mm ﾊﾞﾝﾄﾞ付	1.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
高圧ﾋﾟﾝがいし		個			
A級 普通形 大	3.000				
配電線用架線金具 架線引留金具		個			
L=100 ﾎﾞﾙﾄ付 浅羽	6.000				
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ		個			
SFT-N215 φ450以内(抱縛用)	4.000				
高圧耐張がいし		個			
A級 普通形 JR向け	6.000				
強力バンド		個			
19cm	1.000				
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ		個			
3BD-HD-17 φ170~260mm (支線､ｱｰﾑﾀｲ､機器類取付用)	1.000				
配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)		本			
CP用	14.000				
玉がいし		個			
B級 100*100mm	1.000				
支線ｶﾞｰﾄﾞ		本			
L=2m 虎印 中 浅羽	1.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)		個			
ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 45mm2	4.000				
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		個			
UABD-317 φ170~280mm(ｱｰﾑ及び機器類取付用)	1.000				
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ 3号		組			
700*350mm ﾛｯﾄﾞ付	1.000				
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ		個			
IBT-212 φ370以内 (ｹｰﾌﾞﾙ、足場、ﾗｯｸ、各種取付用)	10.000				
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		組			
1200×1200×1000 鉄蓋付	2.000				
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		組			
900×900×1000 鉄蓋付	1.000				
配管用炭素鋼鋼管 白ねじ無し		m			
125A	1.500				
配管用炭素鋼鋼管 白ねじ無し		m			
50A	1.650				
引込用計器箱		面			
W350×H1000×D200	1.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
SOG制御箱		面			
	1.000				
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入形		組			
ｾﾙﾊﾟｯｸ MO 適用ｹｰﾌﾞﾙ外径 6~15mm	1.000				
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入形		組			
ｾﾙﾊﾟｯｸ MO 適用ｹｰﾌﾞﾙ外径 6~15mm	1.000				
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入形		組			
ｾﾙﾊﾟｯｸ MO 適用ｹｰﾌﾞﾙ外径 6~15mm	1.000				
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入形		組			
ｾﾙﾊﾟｯｸ MO 適用ｹｰﾌﾞﾙ外径 6~15mm	1.000				
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入形		組			
ｾﾙﾊﾟｯｸ MO 適用ｹｰﾌﾞﾙ外径 6~15mm	2.000				
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標		本			
信号ｹｰﾌﾞﾙ用	22.000				
FEP用 ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
200mm	6.000				
FEP用 ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
100mm	2.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
200mm	10.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
150mm	9.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
125mm	6.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
100mm	6.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
80mm	3.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
50mm	6.000				
FEP用 ﾍﾞﾙﾏｳｽ		個			
30mm	3.000				
埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信用		m			
幅150mm×長50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 水抜穴無	306.000				
電極保持器		個			
4P	1.000				

明　細　書

第 115号　資材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
保護カバー		個			
	1.000				
電極棒		m			
SUS	2.900				

明　細　書

第 116号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電工		人			
普通作業員		人			
配管工		人			
電工（組合試験）		人			
電気通信技術者（据付）		人			
電気通信技術者（単体調整）		人			
電気通信技術者（組合試験）		人			

明　細　書

第 117号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物　人力打設　18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無　一般養生　現場内小運搬無し	 0.090	m3			48号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物　人力打設　18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無　一般養生　現場内小運搬無し	 0.340	m3			48号代価表
床ﾓﾙﾀﾙ塗り(市場) 金ごて　厚28　張物下地	 1.110	m2			
はつり工事　ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し　【手間のみ】 床　全面　ひと皮むき　積込手間含	 0.630	m2			
型枠 一般型枠　小型構造物	 3.600	m2			155号代価表
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用床貫通工事市場 ﾗｯｸW600mm	 1.000	箇所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用床貫通工事市場 ﾗｯｸW500mm	 1.000	箇所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用壁貫通工事(市場) ﾗｯｸW800mm	 2.000	箇所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用床貫通工事市場 ﾗｯｸW500mm	 2.000	箇所			

明　細　書

第 117号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0.680				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	14.500				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	203.000				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			156号代価表
機械投入+締固め 0.28m3	114.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	89.400				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	65.300				
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	727.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	289.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	284.000				

明　細　書

第 117号　複合工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層		m2			157号代価表
施工幅1.8m未満 全仕上り厚 10cm	284.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	34.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	179.000				
鋼材加工据付工		式			271号代価表
	1.000				

明　細　書

第 118号　交通管理工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			
	1,542.000				

明　細　書

第 119号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径300㎜×L6.0m	14.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径150㎜×L5.0m	1.000				
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装		本			
GX形S種 呼び径100㎜×L4.0m	15.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 二受T字管 300×150㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 300㎜	6.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 90度 100㎜	6.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 曲管 45度 300㎜	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 300㎜	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 両受曲管 45度 100㎜	2.000				

明　細　書

第 119号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径300mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 継ぎ輪 口径100mm	2.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径300mm	6.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径150mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 接合材料 口径100mm	3.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径300mm	8.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 ﾗｲﾅ 口径100mm	8.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径300mm	12.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径150mm	1.000				

明　細　書

第 119号　管材

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)		個			
GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径100mm	11.000				
伸縮可とう管 GX形 U-S		基			
φ150 偏心量200mm	1.000				

明　細　書

第 120号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			89号代価表
管径300mm 施工条件の補正:無し	80.400				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			91号代価表
管径150mm 施工条件の補正:無し	1.200				
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		m			92号代価表
管径100mm 施工条件の補正:無し	59.000				
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		口			272号代価表
直管 呼び径 300mm	14.000				
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		口			95号代価表
直管 呼び径 100mm	15.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			97号代価表
異形管 呼び径 300mm	6.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			100号代価表
異形管 呼び径 150mm	1.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		口			101号代価表
異形管 呼び径 100mm	3.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			230号代価表
異形管 呼び径 300mm	12.000				

明　細　書

第 120号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			102号代価表
異形管 呼び径 150mm	1.000				
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		口			103号代価表
異形管 呼び径 100mm	11.000				
鋳鉄管切断工		口			112号代価表
300mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	10.000				
鋳鉄管切断工		口			113号代価表
150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	1.000				
鋳鉄管切断工		口			114号代価表
100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	9.000				
鋳鉄製伸縮可とう管据付		基			124号代価表
呼び径150mm (U*S接合)	1.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			130号代価表
300mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	4.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			131号代価表
100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	2.000				
管明示ｼｰﾄ工		m			134号代価表
	141.500				

明　細　書

第 120号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			136号代価表
呼び径300mm	80.400				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			138号代価表
呼び径150mm	2.300				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ		m			139号代価表
呼び径100mm	59.000				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			141号代価表
φ300*6000 4箇所/本 天端明示有	80.400				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			143号代価表
φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	2.300				
管明示ﾃｰﾌﾟ工		m			144号代価表
φ100*4000 3箇所/本 天端明示有	59.000				

明　細　書

第 121号　土工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
舗装版切断		m			46号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	280.000				
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	110.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	140.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			82号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 砂	43.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	91.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	110.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	5.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	140.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	12.000				

明　細　書

第 121号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	280.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	82.700				
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 122号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土材料		m3			160号代価表
RC-40	82.000				
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	150.000				
埋戻し		m3			273号代価表
最大埋戻幅1m未満	61.000				
基面整正		m2			174号代価表
	104.000				

明　細　書

第 123号　排水構造物工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
側溝工		式			274号代価表
自由勾配側溝 W300 H400～600	1.000				
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式			275号代価表
1号集水桝 300*300*800	1.000				
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式			276号代価表
2号集水桝 300*600*800	1.000				

明　細　書

第 124号　縁石工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
縁石工		式			277号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1.000				

明　細　書

第 125号　防護柵工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌｪﾝｽ		式			278号代価表
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800	1.000				
門扉		式			279号代価表
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800	1.000				

明　細　書

第 126号　舗装工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
表層(車道･路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	824.000				
上層路盤(車道･路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	824.000				

明　細　書

第 127号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
設備機械工		人			
電工		人			
撤去管吊上げ積込み(鋼管･機械力)		m			280号代価表
A種 呼び径350mm	9.500				
撤去管吊上げ積込み(鋼管･機械力)		m			281号代価表
A種 呼び径250mm	17.100				
撤去管吊上げ積込み(鋼管･機械力)		m			282号代価表
A種 呼び径200mm	11.100				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			166号代価表
JWWA10K 呼び径350mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			283号代価表
JWWA10K 呼び径250mm	18.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			167号代価表
JWWA10K 呼び径200mm	9.000				

明　細　書

第 127号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
設備機械工		人			
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	4.000				

明　細　書

第 128号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
設備機械工		人			
電工		人			
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)		m			284号代価表
管径300mm	6.800				
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)		m			285号代価表
管径150mm	18.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			215号代価表
JWWA10K 呼び径300mm	8.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			168号代価表
JWWA10K 呼び径150mm	44.000				
ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工		口			286号代価表
管径300mm	2.000				
ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工		口			287号代価表
管径150mm	8.000				

明　細　書

第 128号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ﾌﾗﾝｼﾞふた 7.5K		個			
呼び径150mm	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			66号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	4.000				
ﾒｶﾆｶﾙ帽		個			
φ300	1.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付		口			288号代価表
300mm 施工条件の補正:無し	1.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	2.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	6.000				

明　細　書

第 129号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
設備機械工		人			

明　細　書

第 130号　基礎撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			47号代価表
土砂 小規模	1.000				
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 機械施工 制約なし	4.000				
埋戻し		m3			50号代価表
小規模 土砂	3.000				
表層(車道・路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	19.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	4.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し	1.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	11.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	2.000				

明　細　書

第 131号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無		m			289号代価表
A種 呼び径250mm 施工条件の補正:無し	36.300				
鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無		m			290号代価表
A種 呼び径100mm 施工条件の補正:無し	9.900				
鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無		m			291号代価表
A種 呼び径80mm 施工条件の補正:無し	11.100				
鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無		m			292号代価表
A種 呼び径50mm 施工条件の補正:無し	6.500				
ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)		口			293号代価表
250mm 施工条件の補正:無し	32.000				
ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)		口			294号代価表
200mm 施工条件の補正:無し	2.000				
ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)		口			295号代価表
100mm 施工条件の補正:無し	18.000				
ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)		口			296号代価表
75mm以下 施工条件の補正:無し	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			297号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm	4.000				

明　細　書

第 131号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			298号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			299号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	1.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			300号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			301号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	12.000				
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型		基			302号代価表
呼び径100mm以下	1.000				
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ		式			303号代価表
口径50mm	1.000				
土のう工		袋			304号代価表
撤去	10.000				
普通作業員		人			
設備機械工		人			

明　細　書

第 131号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鉄蓋設置		個			305号代価表
撤去 円形(1号)250mm 30kg未満	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)		個			306号代価表
上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)		個			307号代価表
中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)		個			308号代価表
下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)､RB(CA))	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)		個			309号代価表
底版 内寸250mm 高さ40mm	1.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				

明　細　書

第 132号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	16.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	22.000				
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	23.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	16.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	0.800				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	22.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	2.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	44.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	7.300				

明　細　書

第 132号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 133号　管材

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ﾌﾗﾝｼﾞふた 7.5K		個			
呼び径400mm	1.000				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ RF形7.5K 水道用		組			
呼び径400mm SUS304	1.000				

明　細　書

第 134号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無		m			310号代価表
管径400mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	46.100				
鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無		m			311号代価表
管径300mm 施工条件の補正:無し	2.100				
鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無		m			312号代価表
管径150mm 施工条件の補正:無し	38.900				
GX形継手接合 撤去(再使用無)		口			313号代価表
直管 呼び径 400mm	7.000				
GX形継手接合 撤去(再使用無)		口			314号代価表
異形管 呼び径 400mm	9.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)		口			315号代価表
400mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	2.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)		口			316号代価表
300mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	2.000				
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)		口			317号代価表
150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	14.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)		口			318号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm	2.000				

明　細　書

第 134号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付		口			107号代価表
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm	1.000				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去工(機械) 縦型		基			319号代価表
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000				
大型土のう工		袋			176号代価表
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	4.000				
機器等据付 0.53t/台		台			255号代価表
第7類 安全設備､架台類 一般的な材質	5.000				
鉄蓋設置		個			320号代価表
撤去 円形(2号)350mm 30kg未満	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)		個			321号代価表
上部壁 内寸350mm 高さ150mm	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)		個			322号代価表
下部壁 内寸350mm 高さ300mm(RB(C)､RB(CA))	1.000				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)		個			323号代価表
底版 内寸350mm 高さ40mm	1.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	2.000				

明　細　書

第 134号　労務

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	5.000				

明　細　書

第 135号　土工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削・積込		m2			80号代価表
舗装厚0cm超え10cm以下	28.000				
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込		m3			81号代価表
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	40.000				
管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3			83号代価表
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	43.000				
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層		m2			84号代価表
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)	28.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			85号代価表
2.8km As塊 良好 DID無	1.000				
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3		m3			86号代価表
13.2km 土砂 良好 DID無	40.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	2.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	80.000				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m		m			87号代価表
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下	3.200				

明　細　書

第 135号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
軽量鋼矢板損料		式			
	1.000				
軽量金属支保材損料		式			
	1.000				

明　細　書

第 136号　土工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	33.000				
埋戻し		m3			159号代価表
最小埋戻幅4m以上	1,100.000				
土材料		m3			160号代価表
RC-40	1,060.000				

明　細　書

第 137号　構造物撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]		m3			
鉄筋構造物 機械施工 制約なし	380.000				
殻運搬		m3			6号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	380.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角以下	931.000				

明　細　書

第 138号　仮設工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
外部足場工事 枠組本足場 【材工共】		架m2			
建地幅1200mm 高10m未満 存置3ｶ月	543.000				
災害防止設備 ｼｰﾄ養生 【材工共】		m2			
垂直養生 外部 防音ｼｰﾄ張り 存置6ｶ月 規模1000	543.000				

明　細　書

第 139号　設備撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
設備機械工		人			
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)		m			161号代価表
管径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	3.300				
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)		m			74号代価表
管径200mm	12.200				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			129号代価表
400mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	2.000				
既設管撤去工鋳鉄管切断		口			73号代価表
200mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	4.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			165号代価表
JWWA10K 呼び径400mm	2.000				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工		口			167号代価表
JWWA10K 呼び径200mm	4.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	3.000				

明　細　書

第 140号　撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
U型水路撤去		m			324号代価表
無筋Co	38.100				
L型水路撤去		m			325号代価表
無筋Co	33.200				
境界Co撤去		m			326号代価表
無筋Co	20.000				
植込撤去		m			327号代価表
無筋Co	44.300				
会所桝改良		m			328号代価表
無筋Co	3.600				
ﾌｪﾝｽ撤去		m			329号代価表
H1500	5.000				
ﾌｪﾝｽ門扉撤去		箇所			330号代価表
H1500 W5000	1.000				
ﾌｪﾝｽ門扉撤去		箇所			331号代価表
H1500 W3000	1.000				
舗装版破砕		m2			4号代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	2,611.000				

明　細　書

第 140号　撤去工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
床掘り		m3			1号代価表
土砂 標準 無し 障害無し	451.000				
土砂等運搬		m3			3号代価表
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し	451.000				
殻運搬		m3			5号代価表
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	131.000				
殻運搬		m3			332号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	0.100				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	1.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
建設残土	901.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊掘削	307.000				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 40cm角以下	0.300				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
金属くず	0.100				

明　細　書

第 141号　付帯工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
自由勾配側溝		m			333号代価表
W300*H500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	35.600				
重力式擁壁		m			334号代価表
H700	27.800				
ﾌｪﾝｽ設置		m			335号代価表
H1500	27.800				

明　細　書

第 142号　舗装工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
上層路盤(車道･路肩部)		m2			7号代価表
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	3,875.000				
表層(車道･路肩部)		m2			8号代価表
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	3,875.000				

明　細　書

第 143号　労務

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
電工		人			
普通作業員		人			

明　細　書

第 144号　複合工

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼材加工据付工		式			336号代価表
	1.000				
解体工事 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 【手間のみ】		m3			
厚100~150mm ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ 積込手間含	0.180				
FAﾌﾛｱ工事 IBﾌﾛｱ AZ3000-DP 【材工共】		m2			
500×500×28mm H=250~300	3.680				
ﾋﾞﾆﾙ系床工事 帯電防止置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 【材工共】		m2			
厚4.5×幅500×長500mm FOA	3.680				
殻運搬		m3			332号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好	0.180				
(株)山興建設 藍住ﾘｻｲｸﾙ工場 板野郡藍住町		t			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 40cm角以下	0.400				

明　細　書

第 145号　処分

1 式 当り
［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
有価物		k g			
故鉄B	9,509.000				
有価物		k g			
1号銅線	3,325.000				
有価物		k g			
2号銅線	1,477.000				
仕分け費		k g			
ﾅｹﾞｯﾄ処理	8,076.000				
現場発生品又は支給品運搬		回			158号代価表
片道13.2km 積載量4t	8.000				
(財)徳島県環境整備公社徳島東部処分場		t			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	28.500				

明　細　書

第 146号　交通管理工

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			
	514.000				

明　細　書

第 147号　運搬費

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
仮設材運搬 製品L≦12m		t			337号代価表
片道10km 片道 割増率0	1.000				
仮設材運搬 製品L≦12m		t			338号代価表
片道10km 片道 割増率0	1.000				
杭打重機運搬		式			339号代価表
新第2着水井	1.000				
地盤改良重機運搬		式			340号代価表
新天日乾燥床	1.000				
杭打重機運搬		式			341号代価表
新第2配水池	1.000				
杭打重機運搬		式			342号代価表
新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	1.000				

明　細　書

第 148号　技術管理費

1 式 当り

［上段：前回情報　下段：今回情報］

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
通水試験工		日			343号代価表
既設管と連絡して給水車が不要	3.000				
ｱｽﾍﾞｽﾄ資料採取・定性試験費		式			344号代価表
3構造物（3検体）	1.000				

代　価　表

第 9号　　ﾌｪﾝｽ撤去復旧工
H=1.8

1 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員 撤去+復旧		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 10号　　水栓柱撤去復旧工

1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 11号　看板撤去復旧工　　1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 12号　敷鉄板設置･撤去　　100 m2 当り
設置･撤去

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t		日			1号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1m2当り					

代　価　表

第 13号　鋼板(賃貸)360日以内 22*1219*2438
供用360日

1 枚 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鋼板(賃貸)360日以内 22*1219*2438		枚/日			
鋼板(賃貸)整備費 22*1219*2438	1.000	枚			
合計	1.000	式			
1枚当り					

代　価　表

第 19号　鉄筋工
加工･組立 一般構造物 SD345･D13

1 t 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
鉄筋加工 10~13mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			348号代価表
鉄筋組立 10~13mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			349号代価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 20号　鉄筋工
加工･組立 一般構造物 SD345･D16~D25

1 t 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工 16~25mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			350号代価表
鉄筋組立 16~25mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			351号代価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 21号　足場工
手摺先行型枠組足場 不要

100 掛m2 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1掛m2当り					

代 価 表

第 22号　支保工
くさび結合支保 f≦40kN/m2

100 空m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1空m3当り					

代 価 表

第 23号　支保工
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 (小規模) V≦40空m3 f≦40kN/m2

100 空m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1空m3当り					

代　価　表

第 24号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径100㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 25号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径50㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 26号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径75㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 28号　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工
φ700~800㎜

10 本 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
杭破砕機 杭径700~1000㎜		日			2号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1本当り					

代　価　表

第 29号　杭打工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
試験掘削費 未固結試料採取	1.000	式			
待機料		日			
試験杭費	1.000	式			
相伴ﾚｯｶｰ代 搬入組立費込	1.000	式			
掘削費 φ800	538.200	m			
掘削安定液	538.200	m			
発電機損料		日			
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料		日			
消耗品費	1.000	式			

代　価　表

第 29号　杭打工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
無溶接金具取付費 φ800用	36.000	箇所			
金具代	18.000	箇所			
ｻｲﾛ	1.000	式			
副資材費	147.960	t			
泥土固化費	1.000	式			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 31号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径400㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 32号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径250㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 33号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径150㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 34号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径125㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 35号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径100㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 36号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 37号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径250mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 38号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 39号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径125㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 40号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径100㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 41号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力　　1 基 当り
仕切弁 設置 呼び径 250mm

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 42号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力　　1 基 当り
仕切弁 設置 呼び径 150mm

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 43号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力　　1 基 当り
仕切弁 設置 呼び径 100mm

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 53号　鋼管吊込み据付(機械)　　10 m 当り
A種 呼び径250mm 施工条件の補正:無し

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 54号　鋼管吊込み据付(機械)
A種 呼び径100㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 55号　鋼管吊込み据付(機械)
A種 呼び径80㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 56号　鋼管吊込み据付(機械)
A種 呼び径50mm 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 57号　鋼管切断工 罫書き及び切断のみ
呼び径250mm STW370

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
溶接工		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 58号　鋼管小口径管管切断
呼び径100㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 59号　鋼管小口径管管切断
呼び径80㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 60号　鋼管小口径管管切断
呼び径50㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 61号　ﾒｶ形継手工 据付
250㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 62号　ﾒｶ形継手工 据付
200㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 63号　ﾒｶ形継手工 据付
100㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 64号　ﾒｶ形継手工 据付
75㎜以下 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 65号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 66号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 67号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 68号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 69号　SK継手工 据付
呼び径50㎜

2 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 70号　鋳鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径100㎜以下

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 71号　量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径50㎜ 特殊ﾒｰﾀ

1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 72号　土のう工
仕拵･積立

100 袋 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
土のう 62×48cm	100.000	袋			
合計	1.000	式			
1袋当り					

代　価　表

第 73号　既設管撤去工鋳鉄管切断
200mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 74号　撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)
管径200㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 75号　鉄蓋設置
設置 円形(1号)250㎜ 30kg未満

1 個 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 76号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)
上部壁 内寸250㎜ 高さ150㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 77号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)
中部壁 内寸250㎜ 高さ200㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 78号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)
下部壁 内寸250㎜ 高さ300㎜(RB(C)、RB(CA))　　1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 79号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)
底版 内寸250㎜ 高さ40㎜　　1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 80号　ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m2当り					

代　価　表

第 81号　管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

100 m3 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代　価　表

第 82号　管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100 m3 当り
機械投入+締固め 0.28m3 砂

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
砂 ｸｯｼｮﾝ用	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg		日			5号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代　価　表

第 83号　管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100 m3 当り
機械投入+締固め 0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg		日			5号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 84号　ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層　　100 m2 当り
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	12.573	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126.000	L			
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t		日			6号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg		日			7号単価表
諸雑費		%			

代 価 表

第 84号　ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層　　100 m2 当り
車道 厚50mm 再生密粒As 再生密粒度AS混合物(13)

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計	1.000	式			
1m2当り					

代 価 表

第 85号　発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3　　10 m3 当り
2.8km As塊 良好 DID無

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		日			8号単価表
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 86号　発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3　　10 m3 当り
13.2km 土砂 良好 DID無

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		日			8号単価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代　価　表

第 87号　土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.0m　　100 m 当り
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			353号代価表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			354号代価表
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100.000	m			355号代価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 88号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)　　10 m 当り
管径400mm 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 89号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)
管径300㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 90号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)
管径200㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 91号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)
管径150㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 92号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)
管径100㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 93号　GX形継手接合 据付
直管 呼び径 400mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 94号　GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 150mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 95号　GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 100㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 96号　GX形継手接合 据付
異形管 呼び径 400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 97号　GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 300mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 98号　GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 250mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 99号　GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 200mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 100号　GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 150mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 101号　GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 100mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 102号　GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 150mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 103号　GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 100㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 104号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
400㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 105号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
300㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 106号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
150㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 107号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 108号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 109号　鋳鉄管切断･溝切り2工程(専用工具使用)NS形･GX形
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
鋳鉄管切断機 溝切刃	0.089	枚			
鋳鉄管切断機 切断刃	0.089	枚			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 110号　鋳鉄管溝切り加工のみ(専用工具使用) NS形･GX形
管径400mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
鋳鉄管切断機 溝切刃	0.062	枚			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 111号　鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付
呼び径400㎜ ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 112号　鋳鉄管切断工
300㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 113号　鋳鉄管切断工
150㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 114号　鋳鉄管切断工
100㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 115号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径100㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 116号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径100㎜ 1口継手

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 117号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付
管径100㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 118号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径100㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 119号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径200㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 120号　RR継手工 据付 離脱防止金具無し
呼び径200㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 121号　ﾒｶ形継手工
管径200㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 122号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径200㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 123号　鋳鉄製伸縮可とう管据付　　1 基 当り
呼び径400㎜ (U*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 124号　鋳鉄製伸縮可とう管据付　　1 基 当り
呼び径150㎜ (U*S接合)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 125号　鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径100㎜以下 (U*S接合)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 126号　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型
呼び径400㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 127号　鋳鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径300㎜

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 128号　鋳鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径200㎜

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 129号　既設管撤去工鋳鉄管切断
400㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 130号　既設管撤去工鋳鉄管切断
300㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 131号　既設管撤去工鋳鉄管切断
100㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 132号　鋳鉄管継手取外し(GX形G-Link:径75~300、GX継手)
異形管 呼び径 150㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 133号　機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修
150㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150㎜

100 ヵ所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
諸経費(労)		%			
合計	1.000	式			
1ヵ所当り					

代　価　表

第 134号　管明示ｼｰﾄ工

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
埋設標識ｼｰﾄ 上下水道･ｶﾞｽ用 幅150㎜×長50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍 水抜穴無	100.000	m			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 135号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径400㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径400×7000㎜	18.333	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径400㎜	156.667	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 136号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径300㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径300×7000㎜	20.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径300㎜	183.333	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 137号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径200㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径200×6000㎜	24.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200㎜	200.000	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 138号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径150㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径150×6000㎜	24.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150㎜	200.000	個			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 139号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　100 m 当り
呼び径100㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径100×5000㎜	30.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100㎜	225.000	個			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 140号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ400*6000 4箇所/本 天端明示有

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	235.000	m			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 141号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ300*6000 4箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	200.500	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 142号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ200*5000 4箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	182.900	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 143号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ150*5000 4箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	164.100	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 144号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ100*4000 3箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	142.400	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 145号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(1号)
中部壁 内寸250㎜ 高さ100㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 146号　鉄蓋設置
設置 円形(2号)350㎜ 30kg未満

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 147号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
調整ﾘﾝｸﾞ 内寸350㎜ 高さ50㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 148号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
上部壁 内寸350㎜ 高さ150㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 149号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
中部壁 内寸350㎜ 高さ300㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 150号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
下部壁 内寸350㎜ 高さ300㎜(RB(C)、RB(CA))

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 151号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
上下部壁 内寸350㎜ 高さ150㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 152号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
底版 内寸350㎜ 高さ40㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代 価 表

第 153号　鋼材加工据付工　　1 式 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
等辺山形鋼(SS400) 中形 4×50×50mm 3.06kg/m	20.000	ｋｇ			
溶融亜鉛めっき(材工)加工品 HDZT77 鉄骨溶接体 50	20.000	ｋｇ			
機械設備製作工		人			
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代 価 表

第 154号　鉄筋工
加工･組立 一般構造物 SD345･D10　　1 ｔ 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工 10~13mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			348号代価表
鉄筋組立 10~13mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			349号代価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1ｔ当り					

代 価 表

第 156号　管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　100 m3 当り
機械投入+締固め 0.28m3

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg		日			5号単価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 157号　路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層　　100 m2 当り
施工幅1.8m未満 全仕上り厚 10cm

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	12.700	m3			
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg		日			5号単価表
合計	1.000	式			
1m2当り					

代　価　表

第 158号　現場発生品又は支給品運搬
片道13.2km 積載量4t

1 回 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1回当り					

代　価　表

第 160号　土材料
RC-40

1 m3 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代　価　表

第 161号　撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管･機械力)
管径400㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

10 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 162号　鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)
呼び径350㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 163号　鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)
呼び径200㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 164号　鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)
呼び径150㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 165号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
JWWA10K 呼び径400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 166号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
JWWA10K 呼び径350㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 167号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工　　1 口 当り
JWWA10K 呼び径200㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 168号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工　　1 口 当り
JWWA10K 呼び径150㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 169号　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工
管径400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 170号　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工
管径350㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 171号　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工
管径200㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 172号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み
呼び径75㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 173号　既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径75㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 175号　大型土のう工
流用土 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m

10 袋 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	10.000	枚			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			9号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1袋当り					

代　価　表

第 176号　大型土のう工
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m

10 袋 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t		日			10号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1袋当り					

代　価　表

第 177号　鋼管吊込み据付(機械)
A種 呼び径300mm 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 178号　鋼管吊込み据付(機械)　　10 m 当り
A種 呼び径400㎜ 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 179号　鋼管吊込み据付(機械)　　10 m 当り
A種 呼び径500㎜ 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 180号　鋼管小口径管据付工(人力)
呼び径25㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 181号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 182号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径500mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 183号　鋳鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 基 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 184号　鉄筋工
加工･組立 一般構造物 SD345･D29~D32

1 t 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工 29~32mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			356号代価表
鉄筋組立 29~32mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	1.000	t			357号代価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 185号　ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)
D29+D29 100箇所以上 制約無 夜間無

1 箇所 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｽ圧接工[材工共] 手動(半自動)･自動 D29*D29	1.000	箇所			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代 価 表

第 186号　杭打工　　1 式 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試験掘削費 未固結試料採取	1.000	式			
待機料		日			
試験杭費	1.000	式			
相伴ﾚｯｶｰ代 搬入組立費込	1.000	式			
掘削費 φ800	3,588.300	m			
掘削安定液	3,588.300	m			
発電機損料		日			
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料		日			
消耗品費	1.000	式			

代 価 表

第 186号　杭打工　　1 式 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無溶接金具取付費 φ800用	234.000	箇所			
金具代	117.000	箇所			
ｻｲﾛ	1.000	式			
副資材費	1,013.500	t			
泥土固化費	1.000	式			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 188号　杭打工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
試験杭費	1.000	式			
相伴ﾚｯｶｰ代 搬入組立費込	1.000	式			
掘削費 φ600	451.600	m			
掘削費 φ700	249.900	m			
掘削安定液	701.500	m			
発電機損料		日			
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料		日			
消耗品費	1.000	式			
無溶接金具取付費 φ600用	32.000	箇所			

代　価　表

第 188号　杭打工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
無溶接金具取付費 φ700用	18.000	箇所			
金具代	25.000	箇所			
ｻｲﾛ	1.000	式			
副資材費	68.400	t			
泥土固化費	1.000	式			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 191号　鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手
ｶﾞｽ圧接 D19+D19

100 箇所 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	ｋｇ			
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	m3			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 192号　鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手
ｶﾞｽ圧接 D22+D22

100 箇所 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	ｋｇ			
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	m3			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代 価 表

第 193号　鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手
ｶﾞｽ圧接 D25+D25

100 箇所 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	ｋｇ			
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	5.000	m3			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代 価 表

第 194号　ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ
I型鋼250

1 m 当り

名 称 / 規 格･条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I形鋼(SS400) 大形 7.5×125×250mm 38.3kg/m	0.038	t			
機器等据付 0.038t/台 第7類 安全設備､架台類 一般的な材質	1.000	台			360号代価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 195号　塩ﾋﾞ桝
300φ

1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
硬質塩ﾋﾞ製公共ます 90WY ます300接着形 流出100	1.000	個			
ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた 差し口形 ます径300 ﾗｲﾄ	1.000	個			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 196号　VP150

1 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP) 呼び径150 165×8.9mm×4m	1.000	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP･VP･VU) 【手間のみ】 地中配管 接着接合 呼び径150A	1.000	m			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 197号　VP100　　1 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP) 呼び径100 114×6.6㎜×4m	1.000	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP･VP･VU) 【手間のみ】 地中配管 接着接合 呼び径100A	1.000	m			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 198号　鋼管吊込み据付(人力)　　10 m 当り
呼び径500㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 199号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径80㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 200号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径500㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 201号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 202号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 80mm

1 基 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 203号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径300㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 204号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径200㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 205号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径300㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 206号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径200㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 207号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 300㎜

1 基 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 208号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 200㎜

1 基 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 209号　仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型) 人力
仕切弁 設置 呼び径 125㎜

1 基 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 210号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径20㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 211号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径65㎜以下

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 212号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径25㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 213号　鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)
呼び径400㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 214号　鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)
呼び径300㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 215号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
JWWA10K 呼び径300㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 217号　鋼管吊込み据付(人力)
呼び径350㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 218号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径350mm

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 219号　ﾒｶ形継手工 据付
300mm 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 220号　空気弁及び空気弁座設置
設置 人力施工 13~25mm 空気弁設置

1 基 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 221号　管支持金具

1 箇所 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×3048mm	0.500	t			
溝形鋼(SS400) 大形 6×65×125mm 13.4kg/m	8.000	k g			
現場溶接 すみ肉及びV形つき合せ溶接 板厚4.5mm	0.250	m			361号代価表
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 222号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)　　10 m 当り
管径500㎜ 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 223号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)　　10 m 当り
管径350㎜ 施工条件の補正:無し

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 224号　鋳鉄管吊込み据付(機械力)　　10 m 当り
管径250㎜ 施工条件の補正:無し

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 225号　NS継手接合 据付　　1 口 当り
500㎜ ﾗｲﾅ含まず 施工条件の補正:無し

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 226号　NS継手接合 据付
500㎜ ﾗｲﾅを含む 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 227号　GX形継手接合 据付
直管 呼び径 350㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 228号　GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 250mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 229号　GX形継手接合 据付
異形管 呼び径 350mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 230号　GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 300mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 231号　GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 250mm

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 232号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
350㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 233号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径350㎜

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 234号　鋳鉄管切断･溝切り加工2工程(NS･GX･S･KF･UF)
管径500mm ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 235号　鋳鉄管切断･溝切り2工程(専用工具使用)NS形･GX形
管径350mm ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
鋳鉄管切断機 溝切刃	0.055	枚			
鋳鉄管切断機 切断刃	0.055	枚			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 236号　鋳鉄管溝切り加工のみ(NS･GX･S･KF･UF)
500㎜ ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 237号　鋳鉄管溝切り加工のみ(専用工具使用) NS形･GX形
管径350㎜ ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具使用

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
鋳鉄管切断機 溝切刃	0.038	枚			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 238号　鋳鉄管 NS形継手 据付
呼び径500㎜ ﾘﾍﾞｯﾄ式

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 239号　鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付
呼び径350㎜ ﾀｯﾋﾟﾝねじ式

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 240号　鋳鉄管切断工
250㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 241号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径150㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 242号　鋳鉄製伸縮可とう管据付　　1 基 当り
呼び径500㎜ (U*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 243号　鋳鉄製伸縮可とう管据付　　1 基 当り
呼び径500㎜ (F*S接合) ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 244号　鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径350㎜ (F*U接合)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 245号　鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径300㎜ (F*U接合)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 246号　鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径300㎜ (U*U接合)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 247号　鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径250㎜ (U*S接合)

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 248号　ﾒｶ形継手工 据付
400㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 249号　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型
呼び径500㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 基 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 250号　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(機械) 縦型
呼び径350㎜

1 基 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代 価 表

第 251号　既設管撤去工鋳鉄管切断
500㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)

1 口 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 252号　鋳鉄管継手取外し(NS形異形管､NS継手)
500㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 253号　鋳鉄管継手取外し(GX形異形管:径75~1000､GX継手)
異形管 呼び径 300㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代 価 表

第 254号　機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修
350㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150㎜

100 ヵ所 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
諸経費(労)		%			
合計	1.000	式			
1ヵ所当り					

代 価 表

第 255号　機器等据付 0.53t/台
第7類 安全設備、架台類 一般的な材質

1 台 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設備機械工		人			
合計	1.000	式			
1台当り					

代　価　表

第 256号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径500㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径500×7500㎜	18.333	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径500㎜	156.667	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 257号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径350㎜

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径350×7000㎜	20.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径350㎜	183.333	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 258号　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　100 m 当り
呼び径250㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径250×6000㎜	24.000	枚			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径250㎜	200.000	個			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 259号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ500*6000 4箇所/本 天端明示有

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	266.400	m			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 260号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ350*6000 4箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	216.200	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 261号　管明示ﾃｰﾌﾟ工　　100 m 当り
φ250*5000 4箇所/本 天端明示有

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ	201.700	m			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 262号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
中部壁 内寸350㎜ 高さ100㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 263号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
中部壁 内寸350㎜ 高さ200㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 264号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
上下部壁 内寸350mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 265号　土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.5m
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.0m以下

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			353号代価表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			354号代価表
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100.000	m			355号代価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 266号　土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=2.5m
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.5m以下

100 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			362号代価表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			363号代価表
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100.000	m			364号代価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 267号　土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=3.0m
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深2.5m以下

100 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			362号代価表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			363号代価表
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100.000	m			364号代価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 268号　土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) L=3.0m
機械施工 支保工軽量金属製 掘削深3.0m以下

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			365号代価表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100.000	m			366号代価表
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	100.000	m			364号代価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 269号　機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) :改修
200㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100~150㎜

100 ヵ所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
諸経費(労)		%			
合計	1.000	式			
1ヵ所当り					

代　価　表

第 270号　手はつり(配管貫通口) :改修
350㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ300㎜程度 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

100 ヵ所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
はつり工		人			
諸経費(労)		%			
合計	1.000	式			
1ヵ所当り					

代　価　表

第 271号　鋼材加工据付工

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
溝形鋼(SS400) 中形 5×50×100㎜ 9.36kg/m	891.000	k g			
等辺山形鋼(SS400) 小形 5×40×40㎜ 2.95kg/m	201.000	k g			
一般構造炭素鋼鋼管(STK400) 外径48.6㎜ 肉厚3.2㎜ 3.58kg/m	0.141	t			
厚板(SPHC又は無規格) 6.0×914×1829	98.000	k g			
溶融亜鉛めっき(材工)加工品 HDZT77 鉄骨溶接体 50	1,331.000	k g			
機械設備製作工		人			
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			

代　価　表

第 271号　鋼材加工据付工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 272号　GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 300mm　　1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 274号　側溝工
自由勾配側溝 W300 H400～600

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
自由勾配側溝 標準部 W300*H400*L2000	24.000	個			
自由勾配側溝 標準部 W300*H500*L2000	51.000	個			
自由勾配側溝 標準部 W300*H600*L2000	20.000	個			
自由勾配側溝 乗入部 W300*H600*L2000	3.000	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	6.000	m3			48号代価表
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 1:3 ﾊﾞﾗ	3.000	m3			367号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.300	m3			48号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m2			17号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	86.000	m2			368号代価表

代　価　表

第 274号　側溝工
自由勾配側溝 W300 H400～600

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	22.000	m2			14号代価表
固定蓋 B300 ｽﾘｯﾄ蓋	79.000	枚			
固定蓋 B300 管理孔蓋	16.000	枚			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B300 T-25	5.000	枚			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	29.000	m3			48号代価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 275号　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　　1 式 当り
1号集水桝 300*300*800

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 300*300*800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	1.000	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.010	m3			48号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.010	m3			48号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.050	m2			17号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	0.250	m2			368号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.240	m3			48号代価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 276号　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工　　1 式 当り
2号集水桝 300*600*800

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 300*600*800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	2.000	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.030	m3			48号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.090	m3			48号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.280	m2			17号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	0.760	m2			368号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.600	m3			48号代価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 277号　縁石工
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B)	7.000	個			
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 1:3 ﾊﾞﾗ	0.010	m3			367号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.110	m3			48号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.880	m2			17号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	1.000	m2			368号代価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 278号　ﾌｪﾝｽ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800	192.100	m			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ組立 H1800	192.100	m			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 279号　門扉
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き門扉 H1800*W6000	2.000	基			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き門扉組立 H1800*W6000	2.000	基			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き門扉 H1800*W1000	2.000	基			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き門扉組立 H1800*W1000	2.000	基			
ﾌﾞﾛｯｸ基礎 □600*H900	2.000	基			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	1.000	m2			368号代価表
ﾌﾞﾛｯｸ基礎 □350*H600	1.000	基			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	0.200	m2			368号代価表
諸　雑　費	1.000	式			

代　価　表

第 279号　門扉
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1800

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 280号　撤去管吊上げ積込み(鋼管・機械力)
A種 呼び径350㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 281号　撤去管吊上げ積込み(鋼管・機械力)
A種 呼び径250㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 282号　撤去管吊上げ積込み(鋼管･機械力)
A種 呼び径200㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 283号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
JWWA10K 呼び径250㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 284号　撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)
管径300㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 285号　撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)
管径150㎜

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 286号　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工
管径300㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 287号　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工
管径150㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 288号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
300㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 289号　鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無
A種 呼び径250㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 290号　鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無
A種 呼び径100㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 291号　鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無
A種 呼び径80㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 292号　鋼管吊込み撤去(機械) 再使用無
A種 呼び径50㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 293号　ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)
250㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 294号　ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)
200㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 295号　ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)
100㎜ 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 296号　ﾒｶ形継手工 撤去(再使用無)　　1 口 当り
75㎜以下 施工条件の補正:無し

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 297号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径250mm

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 298号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 299号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 300号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 301号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 302号　鋳鉄製仕切弁撤去 縦型
呼び径100㎜以下

1 基 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 303号　量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ
口径50㎜

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 304号　土のう工
撤去

100 袋 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1袋当り					

代　価　表

第 305号　鉄蓋設置
撤去 円形(1号)250㎜ 30kg未満

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 306号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)　　1 個 当り
上部壁 内寸250㎜ 高さ150㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 307号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)　　1 個 当り
中部壁 内寸250㎜ 高さ200㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 308号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)　　1 個 当り
下部壁 内寸250㎜ 高さ300㎜(RB(C)、RB(CA))

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 309号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(1号)　　1 個 当り
底版 内寸250㎜ 高さ40㎜

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 310号　鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無　　10 m 当り
管径400㎜ 施工条件の補正:無し ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 311号　鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無　　10 m 当り
管径300㎜ 施工条件の補正:無し

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 312号　鋳鉄管吊込み撤去(機械力) 再使用無
管径150㎜ 施工条件の補正:無し

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊		時間			3号単価表
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 313号　GX形継手接合 撤去(再使用無)
直管 呼び径 400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 314号　GX形継手接合 撤去(再使用無)
異形管 呼び径 400㎜

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 315号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)
400㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 316号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)
300㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 317号　鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 撤去(再使用無)
150㎜ 特殊押輪 施工条件の補正:無し

1 口 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 318号　ﾌﾗﾝｼﾞ継手 仮設配管材の撤去(撤去管の再使用なし)　　1 口 当り
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径400mm

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1口当り					

代　価　表

第 319号　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去工(機械) 縦型　　1 基 当り
呼び径400mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1基当り					

代　価　表

第 320号　鉄蓋設置
撤去 円形(2号)350㎜ 30kg未満

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 321号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)
上部壁 内寸350㎜ 高さ150㎜

1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 322号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)
下部壁 内寸350㎜ 高さ300㎜(RB(C)、RB(CA))　　1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代　価　表

第 323号　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用なし) 円形(2号)
底版 内寸350㎜ 高さ40㎜　　1 個 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1個当り					

代 価 表

第 324号　U型水路撤去
無筋Co

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	3.400	m3			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 325号　L型水路撤去
無筋Co

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	1.300	m3			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 326号　境界Co撤去
無筋Co

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	0.600	m3			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 327号　植込撤去
無筋Co

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	0.800	m3			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 328号　会所桝改良
無筋Co

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	0.400	m3			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 329号　ﾌｪﾝｽ撤去
H1500

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員 再使用なし		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 330号　ﾌｪﾝｽ門扉撤去
H1500 W5000

1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員 再使用なし		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 331号　ﾌｪﾝｽ門扉撤去
H1500 W3000

1 箇所 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
普通作業員 再使用なし		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

代　価　表

第 333号　自由勾配側溝
W300*H500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
自由勾配側溝 標準部 W300*H500*L2000	5.000	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.300	m3			48号代価表
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 1:3 ﾊﾞﾗ	0.100	m3			367号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0.600	m3			48号代価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	m2			17号代価表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	6.000	m2			14号代価表
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B300 T-25	10.000	枚			
諸　雑　費	1.000	式			

代　価　表

第 333号　自由勾配側溝
W300*H500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

10 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 334号　重力式擁壁
H700

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石無 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)	2.630	m3			369号代価表
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 335号　ﾌｪﾝｽ設置
H1500

10 m 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 着色塗装 C-GS3 〈支柱・付属品(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等)含む〉 3.2×40mm めっき H1500	10.000	m			
普通作業員		人			
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 336号　鋼材加工据付工　　1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
縞鋼板(無規格) 4.5×914×1829mm 61.8kg/枚	565.000	ｋｇ			
溶融亜鉛めっき(材工)加工品 HDZT77 鉄骨溶接体 50	565.000	ｋｇ			
機械設備製作工		人			
機械設備据付工		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 337号　仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 片道 割増率0　　1 ｔ 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
仮設材の運搬費 基本運賃	1.000	t			
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地～現場	1.000	t			
合計	1.000	式			
1ｔ当り					

代 価 表

第 338号　仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 片道 割増率0

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運搬費 基本運賃	1.000	t			
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場～基地	1.000	t			
合計	1.000	式			
1ｔ当り					

代 価 表

第 339号　杭打重機運搬
新第2着水井

1 式 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械運搬費 三点式重機	1.000	式			
組立解体費	1.000	式			
組立解体ﾚｯｶｰ	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 340号　地盤改良重機運搬
新天日乾燥床

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
重機部品運搬費 三点式重機	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 341号　杭打重機運搬
新第2配水池

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
機械運搬費 三点式重機	1.000	式			
組立解体費	1.000	式			
組立解体ﾚｯｶｰ	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 342号　杭打重機運搬
新第2配水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟

1 式 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
機械運搬費 三点式重機	1.000	式			
組立解体費	1.000	式			
杭材荷卸しｸﾚｰﾝ費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代　価　表

第 343号　通水試験工
既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1日当り					

代 価 表

第 344号　ｱｽﾍﾞｽﾄ資料採取・定性試験費　　1 式 当り
3構造物 (3検体)

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｱｽﾍﾞｽﾄ資料採取・定性試験費 3検体	1.000	式			
合計	1.000	式			
1式当り					

代 価 表

第 345号　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　　1 t 当り
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	1.000	t			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 346号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

1 m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 347号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

1 m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 348号　鉄筋加工
10~13㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 349号　鉄筋組立
10~13㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 350号　鉄筋加工
16~25㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 351号　鉄筋組立
16~25㎜ ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 352号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1 m3 当り
各種 30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) C=350 高炉 W/C≦55%	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 353号　軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)　　100 m 当り
掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 たて込み
諸 雑 費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 354号　軽量鋼矢板引抜工（両側分）　　100 m 当り
掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 引抜き
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 355号　支保工(軽量金属)設置･撤去　　100 m 当り
1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代 価 表

第 356号　鉄筋加工
29~32mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 357号　鉄筋組立
29~32mm ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

1 t 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		日			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1 t 当り					

代 価 表

第 358号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ
各種 27-12-25(20)W/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

1 m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-12-25(20) W/C≦55%	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代 価 表

第 359号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-12-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

1 m3 当り

名 称 / 規 格・条 件	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 18-12-40	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

代　価　表

第 360号　機器等据付 0.038t/台
第7類 安全設備、架台類 一般的な材質

1 台 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
設備機械工		人			
合計	1.000	式			
1台当り					

代　価　表

第 361号　現場溶接 すみ肉及びV形つき合せ溶接
板厚4.5㎜

1 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 362号　軽量鋼矢板たて込み工（両側分）　　100 m 当り
掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 たて込み
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 363号　軽量鋼矢板引抜工（両側分）　　100 m 当り
掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 引抜き
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 364号　支保工(軽量金属)設置･撤去
2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

100 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 365号　軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)
掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 たて込み
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 366号　軽量鋼矢板引抜工（両側分）
掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ･山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			4号単価表 引抜き
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

代　価　表

第 370号　生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40高炉W/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

1 m3 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

施工パッケージ単価表

（　　第1号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		21.46	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	21.46	%			
R		54.31	%			
R1	運転手(特殊)	54.31	%			
Z		24.23	%			
Z1	軽油	24.23	%			
	1m3当り					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工パッケージ単価表

（　　第2号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		8.83	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	7.40	%			
K2	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t	1.34	%			
K3	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60~80kg	0.09	%			
R		82.43	%			
R1	普通作業員	40.30	%			
R2	特殊作業員	26.38	%			
R3	運転手(特殊)	15.75	%			
Z		8.74	%			

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工パッケージ単価表

（　　第2号代価表　　）

1 m3当り

	地　区　機　労　材　規　格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘　要
Z1	軽油	8.61	%			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.13	%			
	1m3当り					

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 15.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し

施工パッケージ単価表

（　　第3号代価表　　）

1 m3当り

	地　区　機　労　材　規　格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘　要
K		42.89	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	42.89	%			
R		41.78	%			
R1	運転手(一般)	41.78	%			
Z		15.33	%			
Z1	軽油	15.33	%			
	1m3当り					

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

施工パッケージ単価表

（　　第4号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		12.28	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28	%			
R		81.66	%			
R1	土木一般世話役	29.51	%			
R2	運転手(特殊)	27.76	%			
R3	普通作業員	24.39	%			
Z		6.06	%			
Z1	軽油	6.06	%			

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

施工パッケージ単価表

（　　第4号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
	1m2当り					

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好

施工パッケージ単価表

(　　第5号代価表　　)

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		42.27	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	42.27	%			
R		41.18	%			
R1	運転手(一般)	41.18	%			
Z		16.55	%			
Z1	軽油	16.55	%			
	1m3当り					

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好

施工パッケージ単価表

(　　第6号代価表　　)

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		39.03	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	39.03	%			
R		46.18	%			
R1	運転手(一般)	46.18	%			
Z		14.79	%			
Z1	軽油	14.79	%			
	1m3当り					

上層路盤(車道･路肩部)
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工

施工パッケージ単価表

(　　第7号代価表　　)

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		11.39	%			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.88	%			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ) 10~12t	0.98	%			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t	0.96	%			
R		38.57	%			
R1	運転手(特殊)	16.98	%			
R2	普通作業員	6.21	%			
R3	特殊作業員	5.55	%			
R4	土木一般世話役	4.51	%			

上層路盤(車道･路肩部)
再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工

施工パッケージ単価表

(　　第7号代価表　　)

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z		50.04	%			
Z1	再生粒度調整砕石 RM-30	46.32	%			
Z2	軽油	3.21	%			
	1m2当り					

表層(車道・路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

施工パッケージ単価表

(　　第8号代価表　　)

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		0.42	%			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t	0.23	%			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型・質量40~60kg	0.13	%			
R		44.56	%			
R1	特殊作業員	19.70	%			
R2	普通作業員	14.12	%			
R3	土木一般世話役	4.27	%			
Z		55.02	%			
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無	50.19	%			

表層(車道・路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

施工パッケージ単価表

(　　第8号代価表　　)

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.60	%			
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.17	%			
Z4	軽油	0.03	%			
	1m2当り					

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第14号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		4.85	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.82	%			
R		75.15	%			
R1	普通作業員	36.15	%			
R2	特殊作業員	15.29	%			
R3	運転手(特殊)	14.16	%			
R4	土木一般世話役	9.03	%			
Z		20.00	%			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	15.16	%			

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第14号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	4.81	%			
	1m2当り					

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第15号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		3.70	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	3.67	%			
R		16.47	%			
R1	普通作業員	8.59	%			
R2	土木一般世話役	2.90	%			
R3	特殊作業員	2.78	%			
R4	運転手(特殊)	1.76	%			
Z		79.83	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	79.04	%			

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第15号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.79	%			
	1m3当り					

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 100m3以上500m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第16号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		1.04	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力 90~110m3/h	1.03	%			
R		9.85	%			
R1	普通作業員	4.67	%			
R2	特殊作業員	2.78	%			
R3	土木一般世話役	1.50	%			
R4	運転手(特殊)	0.49	%			
Z		89.11	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	88.89	%			

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 100m3以上500m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第16号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.22	%			
	1m3当り					

型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工パッケージ単価表

（　　第17号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		100.00	%			
R1	型わく工	58.85	%			
R2	普通作業員	19.89	%			
R3	土木一般世話役	6.01	%			
	1m2当り					

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

施工パッケージ単価表

（　　第18号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		100.00	%			
R1	型わく工	46.74	%			
R2	普通作業員	25.15	%			
R3	土木一般世話役	9.42	%			
	1m2当り					

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰ 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第27号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		3.70	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	3.67	%			
R		16.47	%			
R1	普通作業員	8.59	%			
R2	土木一般世話役	2.90	%			
R3	特殊作業員	2.78	%			
R4	運転手(特殊)	1.76	%			
Z		79.83	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 各種 30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	79.04	%			

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種30-15-25(20)C=350高炉W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰ 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第27号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.79	%			
	1m3当り					

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 土量50,000m3未満

施工パッケージ単価表

(　　第30号代価表　　)

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		40.95	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8 m3	40.95	%			
R		39.50	%			
R1	運転手(特殊)	39.50	%			
Z		19.55	%			
Z1	軽油	19.55	%			
	1m3当り					

埋戻し
最小埋戻幅4m以上

施工パッケージ単価表

(　　第44号代価表　　)

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		41.51	%			
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 普通 15t級	33.20	%			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	8.31	%			
R		40.47	%			
R1	運転手(特殊)	40.47	%			
Z		18.02	%			
Z1	軽油	18.02	%			
	1m3当り					

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

施工パッケージ単価表

（　　第45号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		11.71	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	10.08	%			
K2	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5~0.6t	1.57	%			
K3	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60~80kg	0.06	%			
R		76.55	%			
R1	特殊作業員	29.08	%			
R2	普通作業員	26.04	%			
R3	運転手(特殊)	21.43	%			
Z		11.74	%			

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

施工パッケージ単価表

（　　第45号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z1	軽油	11.64	%			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.10	%			
	1m3当り					

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

施工パッケージ単価表

（　　第46号代価表　　）

1 m当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		14.40	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式・超低騒音型・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・深20cm・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	9.80	%			
R		58.90	%			
R1	特殊作業員	20.20	%			
R2	土木一般世話役	10.89	%			
R3	普通作業員	9.00	%			
Z		26.70	%			
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.47	%			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.88	%			

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

施工パッケージ単価表

（　　第46号代価表　　）

1 m当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
	1m当り					

床掘り
土砂 小規模

施工パッケージ単価表

（　　第47号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		19.50	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3後方超小旋回	19.50	%			
R		73.36	%			
R1	運転手(特殊)	39.84	%			
R2	普通作業員	33.52	%			
Z		7.14	%			
Z1	軽油	7.14	%			
	1m3当り					

コﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

施工パッケージ単価表

（　　第48号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		28.77	%			
R1	普通作業員	12.92	%			
R2	特殊作業員	7.34	%			
R3	土木一般世話役	6.55	%			
Z		71.23	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	71.23	%			
	1m3当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

施工パッケージ単価表

（　　第49号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		28.77	%			
R1	普通作業員	12.92	%			
R2	特殊作業員	7.34	%			
R3	土木一般世話役	6.55	%			
Z		71.23	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	71.23	%			
	1m3当り					

埋戻し
小規模 土砂

施工パッケージ単価表

（　　第50号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		9.23	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3後方超小旋回	8.67	%			
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.56	%			
R		86.75	%			
R1	普通作業員	49.78	%			
R2	特殊作業員	19.28	%			
R3	運転手(特殊)	17.69	%			
Z		4.02	%			
Z1	軽油	3.17	%			

埋戻し
小規模 土砂

施工パッケージ単価表

（　　第50号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.85	%			
	1m3当り					

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 3.0km以下 良好

施工パッケージ単価表

（　　第51号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		19.09	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	19.09	%			
R		72.09	%			
R1	運転手(一般)	72.09	%			
Z		8.82	%			
Z1	軽油	8.82	%			
	1m3当り					

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 19.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

施工パッケージ単価表

(　　第52号代価表　　)

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		25.12	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	25.12	%			
R		63.12	%			
R1	運転手(一般)	63.12	%			
Z		11.76	%			
Z1	軽油	11.76	%			
	1m3当り					

型枠
一般型枠 小型構造物

施工パッケージ単価表

(　　第155号代価表　　)

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		100.00	%			
R1	型わく工	44.38	%			
R2	普通作業員	30.83	%			
R3	土木一般世話役	11.75	%			
	1m2当り					

埋戻し
最小埋戻幅4m以上

施工パッケージ単価表

（　　第159号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		41.51	%			
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 普通 15t級	33.20	%			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	8.31	%			
R		40.47	%			
R1	運転手(特殊)	40.47	%			
Z		18.02	%			
Z1	軽油	18.02	%			
	1m3当り					

基面整正

施工パッケージ単価表

（　　第174号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		100.00	%			
R1	普通作業員	100.00	%			
	1m2当り					

基礎砕石
7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第187号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		5.39	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.36	%			
R		83.61	%			
R1	普通作業員	40.22	%			
R2	特殊作業員	17.01	%			
R3	運転手(特殊)	15.76	%			
R4	土木一般世話役	10.04	%			
Z		11.00	%			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	5.62	%			

基礎砕石
7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第187号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	5.35	%			
	1m2当り					

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種27-12-25(20)W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第189号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		3.70	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h	3.67	%			
R		16.47	%			
R1	普通作業員	8.59	%			
R2	土木一般世話役	2.90	%			
R3	特殊作業員	2.78	%			
R4	運転手(特殊)	1.76	%			
Z		79.83	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 各種 27-12-25(20)W/C≦55% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	79.04	%			

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種27-12-25(20)W/C≦55%生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第189号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.79	%			
	1m3当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第190号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		3.70	%			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力 90~110m3/h	3.67	%			
R		16.47	%			
R1	普通作業員	8.59	%			
R2	土木一般世話役	2.90	%			
R3	特殊作業員	2.78	%			
R4	運転手(特殊)	1.76	%			
Z		79.83	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-40(普通) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	79.04	%			

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

施工パッケージ単価表

（　　第190号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.79	%			
	1m3当り					

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
30mm以上200mm未満

施工パッケージ単価表

(　　第216号代価表　　)

1 孔当り

	地　区　機　労　材　規　格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘　要
K		2.05	%			
K1	発動発電機[ガソリン駆動] 2KVA	0.98	%			
K2	電動ハンマドリル 穴あけ能力38~40mm	0.69	%			
R		95.59	%			
R1	特殊作業員	45.66	%			
R2	普通作業員	18.58	%			
R3	土木一般世話役	13.48	%			
Z		2.36	%			
Z1	ガソリン レギュラー	1.92	%			

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
30mm以上200mm未満

施工パッケージ単価表

(　　第216号代価表　　)

1 孔当り

	地　区　機　労　材　規　格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘　要
	1孔当り					

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工パッケージ単価表

（　　第273号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		8.51	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	7.96	%			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60~80kg	0.55	%			
R		87.87	%			
R1	普通作業員	53.46	%			
R2	特殊作業員	25.55	%			
R3	運転手(特殊)	8.86	%			
Z		3.62	%			
Z1	軽油	2.78	%			

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工パッケージ単価表

（　　第273号代価表　　）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.84	%			
	1m3当り					

殻運搬

施工パッケージ単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 3.3km以下 良好　（　　第332号代価表　　）　　1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		39.03	%			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	39.03	%			
R		46.18	%			
R1	運転手(一般)	46.18	%			
Z		14.79	%			
Z1	軽油	14.79	%			
	1m3当り					

ﾓﾙﾀﾙ練

施工パッケージ単価表

高炉 1:3 ﾊﾞﾗ　（　　第367号代価表　　）　　1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
R		82.40	%			
R1	普通作業員	54.83	%			
R2	土木一般世話役	27.41	%			
Z		17.60	%			
Z1	ｾﾒﾝﾄ(高炉B) ﾊﾞﾗ	11.92	%			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	5.68	%			
	1m3当り					

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第368号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		5.11	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.08	%			
R		79.15	%			
R1	普通作業員	38.07	%			
R2	特殊作業員	16.10	%			
R3	運転手(特殊)	14.92	%			
R4	土木一般世話役	9.51	%			
Z		15.74	%			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	10.65	%			

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

施工パッケージ単価表

（　　第368号代価表　　）

1 m2当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	5.06	%			
	1m2当り					

小型擁壁

18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石無 均しｺﾝ無 一般養生・特殊養生(練炭)

施工パッケージ単価表

（ 第369号代価表 ）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
K		3.74	%			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3ｸﾚｰﾝ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	3.31	%			
R		74.24	%			
R1	型わく工	26.71	%			
R2	普通作業員	24.38	%			
R3	土木一般世話役	9.82	%			
R4	特殊作業員	2.63	%			
Z		22.02	%			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40高炉W/C≦60% 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	21.51	%			

小型擁壁

18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石無 均しｺﾝ無 一般養生・特殊養生(練炭)

施工パッケージ単価表

（ 第369号代価表 ）

1 m3当り

	地 区 機 労 材 規 格	機労材構成比	単位	東京単価	地区単価	摘 要
Z2	軽油	0.46	%			
	1m3当り					

単　価　表

第 1号　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3 吊2.9t		日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 2号　　杭破砕機
杭径700~1000㎜

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
杭破砕機 杭径700~1000㎜		日			
1日当り					

単　価　表

第 3号　　ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

1 時間 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊		時間			
1時間当り					

単　価　表

第 4号　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

1 時間 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			
1時間当り					

単　価　表

第 5号　　ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
60~80kg

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 60~80kg		日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 6号　　振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
軽油		L			
振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t		供用日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 7号　　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
前進型･質量40~60kg

1 日 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
特殊作業員		人			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg		供用日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 8号　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

1 日 当り

名　称　/　規　格･条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級		供用日			
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t･良好		供用日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 9号　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					

単　価　表

第 10号　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名　称　/　規　格・条　件	数　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3 吊2.9t		日			
諸　雑　費		式			調整金
1日当り					